

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa parkingu na samochody osobowe i przebudowa drogi dojazdowej na zaplecze przychodni zdrowia. 11-200 Bartoszyce ul. Marksa 10					
1		Roboty drogowe			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 53 cm 819	m ² m ²	 819.000	
				RAZEM	819.000
2 d.1	KNR 2-01 0201-06 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 434	m ³ m ³	 434.000	
				RAZEM	434.000
3 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 819	m ² m ²	 819.000	
				RAZEM	819.000
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 819	m ² m ²	 819.000	
				RAZEM	819.000
5 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 216	m m	 216.000	
				RAZEM	216.000
6 d.1	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 819	m ² m ²	 819.000	
				RAZEM	819.000
2		Kanalizacja deszczowa			
7 d.2	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II 140	m ³ m ³	 140.000	
				RAZEM	140.000
8 d.2	KNR-W 2- 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 7.10	m ³ m ³	 7.100	
				RAZEM	7.100
9 d.2	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 4	stud. stud.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.2	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.2	KNR-W 2- 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 71	m m	 71.000	
				RAZEM	71.000
12 d.2	KNNR 1 0214-01 analogia	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II 133	m ³ m ³	 133.000	
				RAZEM	133.000
13 d.2	KNR-W 2- 01 0201-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 140	m ³ m ³	 140.000	
				RAZEM	140.000

Budowa parkingu na samochody osobowe oraz przebudowa fragmentu ulicy dojazdowej przy przychodni zdrowia przy ulicy Marksa 10 w Bartoszychach, zgodnie z załącznikiem graficznym, w zakresie:

- budowa parkingu oraz ulicy z kostki betonowej typu polbruk gr 8cm.
- budowa fragmentu kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni
- budowa 4-ech studni rewizyjnych z kręgów betonowych, na rurociągu PCV Ø200
- budowa 5-u studzienek ściekowych z osadnikami