

Rejon: dz. nr ewid. 2/78
Miejscowość: Bartoszyce
Gmina: Bartoszyce
Powiat: bartoszycki


Obiekt: Projekt hali sportowej
Zleceniodawca: DOM-BUD Stanisław Sójkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 46.50 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-10-28

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	ID	IL
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
 1.70		Nasypany				nasyp niekontrolowany (humus+piasek+gruz ceglany)							
		Nasypany	1.0				nN(H+P+gr)						
		Czwartorzęd	2.0		1.90	Piasek średni + żwir szary	Ps(+Ż)	Ia	m	szg		0.45	
		Czwartorzęd	3.0		3.00	Piasek gruby + żwir szary	Pr(+Ż)	Ib				0.50	
			4.0		3.50	glina piaszczysta szara	Gp	Ila	mw	tpl	1/2		0.18
			5.0		5.00								

Rejon: dz. nr ewid. 2/78
Miejscowość: Bartoszyce
Gmina: Bartoszyce
Powiat: bartoszycki


Obiekt: Projekt hali sportowej
Zleceniodawca: DOM-BUD Stanisław Sójkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 46.10 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-10-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	ID	IL
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasypy				nasyp niekontrolowany (humus+torf+gruz ceglany)							
		Nasyp											
			1.0					nN(H+T+gr)					
					1.50	torf	T	III					
			2.0										
		Czwartorzęd											
		Holocen											
			3.0										
					2.30	piasek średni+organika ciemnobrunatny							
							Ps+org	IIIa	m	szg			
			4.0										
					4.00	żwir szary	Ż	Ic					
					4.30	glina piaszczysta szara	Gp	IIa	mw	tpl	1/2		0.18
			5.0		5.00								

Rejon: dz. nr ewid. 2/78
Miejscowość: Bartoszyce
Gmina: Bartoszyce
Powiat: bartoszycki



Obiekt: Projekt hali sportowej
Zleceniodawca: DOM-BUD Stanisław Sójkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 46.30 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-10-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Nasyp Nasyp				nasyp niekontrolowany (Piasek średni+torf+gruz ceglany)	nN		-	-				
						1.70	piasek średni brązowo-szary	Ps	Ia	nw	szg		0.50	
				Czwartorzęd Czwartorzęd		2.30	glina piaszczysta brązowo-szara przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp Pg	IIb		tpl	2/3		0.24
					3.00	glina piaszczysta szara	Gp	Ila	mw			1/2		0.18
					5.00									

Rejon: dz. nr ewid. 2/78
Miejscowość: Bartoszyce
Gmina: Bartoszyce
Powiat: bartoszycki

Obiekt: Projekt hali sportowej
Zleceniodawca: DOM-BUD Stanisław Sójkowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 46.10 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-10-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	ID	IL
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp Nasyp				nasyp niekontrolowany (humus+piasek)	nN						
			1.0										
					1.30	piasek średni brązowo-szary	Ps	Ia	w/m	szg		0.50	
			2.0										
		Czwartorzęd Czwartorzęd			2.70	glina piaszczysta szara	Gp	Ila	mw	tpl	1/2		0.18
			3.0										
			4.0										
			5.0		5.00								