


SZCZEGÓŁ ”A”

połączenie ciągu placu targowego i platformy zaopatrzeniowej




8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
20 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
20 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
20 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

SZCZEGÓŁ ”B”


chodniki i plac targowy



8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
20 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

SZCZEGÓŁ ”C”


opaska



8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
10 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

SZCZEGÓŁ ”D”

połączenie chodników z istniejącymi nawierzchniami



8 cm	kostka brukowa betonowa
5 cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
20 cm	górna warstwa wymiany gruntu – k=8m/dobę

UWAGA!!

Wymiana gruntów na grunt KAT G1 w obszarze robót do głębokości 1,4m poniżej rzędnej 0 kontenerów handlowych

bpbw

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

Projektujemy od 1957 roku.

PROJEKTOWAŁmgr inż. Janusz Jędrasik

OPRACOWAŁinż. Piotr Jędrasik

SPRAWDZIŁinż. Hanna Jędrasik

UPRAWNIENIA49/90/OL

-

100/67/OL

PODPIS

OBIEKT:Projekt zagospodarowania terenu przeznaczzonego pod targowisko w Bartoszycach – kategoria obiektu XVII

ADRES:11-200 Bartoszyce, działki nr 123/133; 123/127; 123/128 obręb 4

PRZEDMIOT:SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

RYSEK:NR. RYSUNKU

SKALA:1:10

BRANŻA:D

DATA:12.2015

NR. ZLECENIA:P/3847/S

D-3