



ZADASZENIE NR 1

RZUT PRZYZIEMIA 1:100 / fragment rzutu 1:50

Wykaz urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych

1. miska ustępowa dla niepełnosprawnych	1szt.
2. umywalka dla niepełnosprawnych 700x570mm	1 szt.
3.uchwyt ścienny 90x700mm	2 szt.
4.podpora uchylna 700x170mm	1 szt.
5.lustro uchylne 607x657mm	1 szt.

UWAGA:

1. Wszystkie projekty branżowe należy rozpatrywać jako całość, w razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem architektury lub pozostałych branż;
2. Rozprowadzenie wentylacji części higieniczno - sanitarnej ponad stropem nad parterem, szczegóły wg projektu instalacyjnego.
3. Ścianki działowe w części higieniczno-sanitarnej - w konstrukcji szkieletowej z profili systemowych CW/UW 75, poszycie obustronne z płyt gipsowo-włóknowych np.Rigidur 2x1,25cm - łączna grubość ścianki 12,5cm. Wypełnienie wełną mineralną np. Rockwool Superrock gr. 7,5cm;
4. Ścianka systemowa w pomieszczeniu 1.4 - szczegóły wg opisu technicznego;
5. Do mocowania misek ustępowych i umywalek w pomieszczeniach sanitarnych zastosować systemowe wzmocnienia.
6. Boksy wentylowane poprzez otwory w ścianie zewnętrznej o wymiarach 30x15cm zabezpieczone kratkami w kolorze obrobek blacharskich.
7. Rolety mocować do płyty warstwowej wg wytycznych i wskazówek producenta płyt;

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	nazwa pom.	pow.użytk.	posadzka
1.1	komunikacja	4,36 m2	gres
1.2	pom.porządkowe	2,45 m2	gres
1.3	wc damski/niepełnosprawny	4,70 m2	gres
1.4	wc męski	6,00 m2	gres
1.5	pom.pomocnicze	6,64 m2	gres
1.6	wiata handlowa	247,89 m2	gres/kostka bet.

bpbw Projektujemy od 1957 roku.

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.

10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: TARGOWISKO - ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1			SKALA: 1:100
ADRES: BARTOSZYCE ul.Kętrzyńska			BRANŻA: A
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA			DATA: 01.2016r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka	-	NR. ZLECENIA: P/3847/S
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Radosław Przybylak	10/WMOKK /2006	NR. RYSUNKU A-1