



Bartoszyce, 27.04.2017

Znak pisma: 271.08.2017

### KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pt.: „Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce - Etap I.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu przedstawienie przez Wykonawcę czterech robót budowlanych o wartości min 2500000 zł w tym dwie roboty polegające na wykonaniu remontu budynku wraz z kompleksową renowacją elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu (wykonanie m.in ciągów komunikacyjnych, przyłączy mediów, trawników) na obszarach miejskich będących pod nadzorem konserwatora zabytków o wartości wyższej niż 1500000 zł?
2. W przedmiarze w dziale „Fontanna” występuje pozycja „Chodniki z płyt, kamienne, grubość 5cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem” a w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym w rysunkach konstrukcji nawierzchni występuje posadzka fontanny z granitowych płyt o wymiarach 1,00x1,00m i grubości 8cm. Który z w/w materiałów należy ostatecznie przyjąć?
3. Czy inwestor zezwala na zastosowanie źródła ulicznego aluminiowego zamiast żeliwnego?
4. W Projekcie Wykonawczym Zagospodarowania Terenu na planie sytuacyjnym słup ogłoszeniowy opisany jest, jako żeliwny natomiast w rysunkach szczegółowych małej architektury słup ogłoszeniowy jest metalowo-polimerowy. Z jakiego materiału ostatecznie należy wykonać słup ogłoszeniowy?
5. W Projekcie Wykonawczym Zagospodarowania terenu na rysunkach szczegółowych małej architektury występuje wiata śmietnikowa w ilości 4 sztuk a w przedmiarze i planie sytuacyjnym 1 sztuka. Ile ostatecznie wiat należy wycenić?
6. W związku z dużym kosztem kostki granitowej grubości 8cm pojawia się pytanie, czy ma być ona cięta czy może być surowo łupana?
7. Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi nawierzchni geowłóknina ma być zastosowana tylko pod wykonanie fontanny, a w innych miejscach (tj. pod konstrukcje chodnika, jezdni czy sceny) geotkanina, w przedmiarze wszędzie występuje geowłóknina. Czy zastosować geosyntetyki zgodne z rysunkami konstrukcji nawierzchni z Projektu Wykonawczego/Budowlanego czy zgodnie z przedmiarem? Proszę o podanie szczegółowych parametrów w/w geosyntetyków.
8. W przedmiarze występuje pozycja „ściany oporowe z tworzywa PEHD w kolorze szarym o wys. 1,05m i długości stopy 0,5m.” Z uwagi na trudną dostępność ściany oporowej z tworzywa PE1-10 czy inwestor zgadza się na wykonanie ściany oporowej z innego

- materiału (np. z betonu lub z bloczków typu LUSAMUR)?
9. W przedmiarze występuje pozycja „Łukowe przeszklenie z wentylacją mocowane do ścianek oporowych, szkło bezpieczne, wraz z montażem.” Prosimy o załączenie specyfikacji i dodatkowych rysunków dotyczących wykonania w/w przeszklenia łukowego.
  10. W przedmiarze występuje pozycja „Łukowe przeszklenie z wentylacją mocowane do ścianek oporowych, szkło bezpieczne, wraz z montażem.” Czy zamawiający zgodzi się na zmianę promienia R54 na R100 pozostawiając pozostałe parametry bez zmian (szkło bezpieczne, wentylowane?).

Zmiany w treści siwz:

Odpowiedzi:

- Ad 1 Tak. Zamawiający w opisanej sytuacji uzna warunek za spełniony.
- Ad 2 Do oferty należy przyjąć materiał zgodnie z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym posadzka fontanny wykonana z granitowych płyt o wymiarach 1,00x1,00m i grubości 8cm.
- Ad 3 Zamawiający nie zezwala na zastosowanie źródła ulicznego aluminiowego zamiast żeliwnego.
- Ad 4 Do oferty należy przyjąć słup ogłoszeniowy żeliwny.
- Ad 5 Zamawiający usuwa z przedmiaru pozycje dotyczące budowy wiat śmietnikowych.
- Ad 6 Do oferty i wykonawstwa należy przyjąć kostkę regularną ciętą.
- Ad 7 Należy zastosować geosyntetyki zgodne z rysunkami konstrukcji nawierzchni z Projektu Wykonawczego/Budowlanego.
- Ad 8 Zamawiający nie zgadza się na wykonanie ściany oporowej z innego materiału niż przewidziany w projekcie. Materiały z drewna syntetycznego są powszechnie dostępne (np. firma Hanimat).
- Ad 9 Łukowe przeszklenie z wentylacją mocowane do ścianek oporowych, szkło bezpieczne, wraz z montażem należy wykonać wg. rysunku nr 5 ekspozycji reliktyw ratusza.
- Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę promienia szkła łukowego.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (ETA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja