



Bartoszyce, 08.05.2017

Znak pisma: 271.08.2017

### KOMUNIKAT 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pt.: „Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce - Etap I.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Proszę o załączenie pełnej dokumentacji geologicznej terenu, na którym ma być realizowana przedmiotowa inwestycja. Z opisu technicznego wynika, iż taka dokumentacja została sporządzona, jednakże zawarto w niej ogólne informacje na temat występujących gruntów czy lokalnie występujących gruntach nienośnych tj., torfu czy namułu oraz nawierconych poziomów wody gruntowej. Przedmiary nie przewidują wymiany gruntu ani pompowania wody z wykopów, co w przypadku układania przewodów sieci szczególnie kanalizacji sanitarnej, którą zaprojektowano na dużych głębokościach może mieć wpływ na cenę realizacji zadania- Niezbędnym do tego jest wgląd w pełną dokumentację geologiczną z mapą odwiertów oraz przekrojami.
2. Proszę o weryfikację przedmiaru robót w zakresie obsypania rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W przedmiarach przewidziano jedynie podłoża pod kanały gr. 20 cm, natomiast nie uwzględniono obsypania rurociągów obok i ponad rurę 30 cm, co jest niezgodne z wytycznymi opisu technicznego projektu. Z przedmiaru wynika, iż należy obsypać rurociągi gruntem rodzimym, dodatkowo nie uwzględniając występowania lokalnie gruntów nienośnych
3. Ponadto na sieci wodociągowej przewidziano wykonanie wszystkich wykopów z transportem urobku samochodami wyładowczymi, natomiast brak pozycji uzupełnienie wykopów gruntem dowiezionym. Nadmieniam, że sieci ks i kd będą w tych samych ciągach ulicznych, stąd nie ma uzasadnienia, że przy wykonywaniu sieci kd i ks wykopy należy wykonywać ze składowaniem urobku, a sieć wodociągową z wywozem urobku. Proszę o ujednoczenie.
4. Proszę o korektę przedmiaru robót poprzez dodanie pozycji uwzględniającej ręczne wykonywanie wykopów. Prace sieciowe zaprojektowano w terenie mocno uzbrojonym i nie jest możliwe wykonywanie wszystkich wykopów wyłącznie koparkami.
5. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści realizację inwestycji z jednoczesnym zamknięciem fragmentów ulic, celem sprawnego przeprowadzenia robót.
6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie włazów kanalizacyjnych i wpustów ulicznych z żeliwa sferoidalnego?
7. W STWiOR nie określono normy dotyczące studni betonowych na sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej Proszę o potwierdzenie, że należy stosować produkty spełniające

wymagania normy PN-EN 1917: 2004 Studzienki włączowe i nie włączowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

Odpowiedzi:

Ad 1. Badania geotechniczne w załączeniu do komunikatu.

Ad 2. Należy przyjąć dodatkowe obsypanie rurociągu zgodnie z opisem do projektu.

Ad 3. Wywóz gruntu przewidziano dla nadwyżki niewbudowywanej.

Ad 4. Można przyjąć ręczne wykopy dla 10% robót – na skrzyżowaniach itp.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego zamknięcia ulic.

Ad 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wpustów ulicznych oraz włączów kanałowych wykonanych z żeliwa sferoidalnego.

Ad 7. Tak. Do budowy, ścian kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy stosować produkty spełniające normę PN-EN 1917:2004.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (ETA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja