



Bartoszyce, 23.05.2017

Znak pisma: 271.14.2017

KOMUNIKAT 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pt.: „Budowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych na obszarze Osiedla 650 lecia Etap I.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany:

1. W kosztorysie uproszczonym w poz. 1.6 zamiast rurociągów żeliwnych ciśnieniowych kielichowych należy przyjąć rurociągi kołnierzowe. —ilości bez zmian.
2. Należy założyć umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych, przy wykonaniu wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o głębokości do 3m., wypraskami w gruncie nawodnionym kat. I-II wraz z rozbiórką, o szerokości do 1m. —(z uwagi na szalunki przesuwne należy przyjąć R=0.10, M-0.0)

Uwagi szczegółowe:

Budowa sieci wodociągowej:

- a. Wykop pod rurociąg —roboty ziemne 1240.92m³—bez zmian
 - b. Podłoże pod rurociągiem z materiałów sypkich gr. 10cm. z zakupem. —ilość 689.40m² —poz. KNR 2-18 0501-01
 - c. Obsypanie rurociągu gr. 25cm. —ilość 689.40m² —poz. KNR 2-18 0501-04 analogia
3. Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką, zgodnie z pozycją KNR 4-01 0108-05 i 0108-08 analogia, w ilości całkowitej 999.63m³
 - a. Należy przyjąć zasypanie mechaniczne, z tej wartości 90%: 999.63x0.9=899.66m², wg pozycji KNR 2-10 0230-01
 - b. Należy przyjąć zasypanie ręczne, z tej wartości 10%: 999.63x0.1=99.96m², wg pozycji KNR 2-10 0320-0401
 4. Pełne umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych, o głębokości do 3m., wypraskami w gruncie nawodnionym kat. I-II wraz z rozbiórką, o

szerokości do 1m. —(z uwagi na szalunki przesuwne należy przyjąć $R=0.10$, $M=0.0$), zgodnie z KNR 2-01 0322-02 i 0324-02, w ilości:
 $448.00+25.70+231.60=705.30 \times 2.0m. \times 2=2821.2m^2$.

5. Należy wykreślić z przedmiaru poz. 1.2, 1.24 i 1.25.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

- a. Wykop pod rurociąg —roboty ziemne $2868.00m^3$ —bez zmian
 - b. Podłoże pod rurociągiem z materiałów sypkich gr. 10cm. z zakupem. —ilość $514.00m^2$ —poz. KNR 2-18 0501-01
 - c. Obsypanie rurociągu gr. 25cm. —ilość $514.00m^2$ —poz. KNR 2-18 0501-04 analogia
6. Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką, zgodnie z pozycją KNR 4-01 0108-05 i 0108-08 analogia, w ilości całkowitej $2688.10m^3$
- a. Należy przyjąć zasypanie mechaniczne, z tej wartości 90%:
 $2688.10 \times 0.9=2419.30m^2$, wg pozycji KNR 2-10 0230-01
 - b. Należy przyjąć zasypanie ręczne, z tej wartości 10%:
 $2688.10 \times 0.1=268.80m^2$, wg pozycji KNR 210 0320-0401
7. Pełne umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych, o głębokości do 3m., wypraskami w gruncie nawodnionym kat. I-II wraz z rozbiórką, o szerokości do 1m. —(z uwagi na szalunki przesuwne należy przyjąć $R=0.10$, $M=0.0$), zgodnie z KNR 2-01 0322-02 i 0324-02, w ilości:
 $298.00+343.00=641.30 \times 2.0m. \times 2=2564.0m^2$.
8. Należy wykreślić z przedmiaru poz. 2.4, 2.7 i 2.8.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

- a. Wykop pod rurociąg —roboty ziemne $6301.20m^3$ —bez zmian
 - b. Podłoże pod rurociągiem z materiałów sypkich gr. 10cm. z zakupem. —ilość $505.44m^2$ —poz. KNR 2-18 0501-01
 - c. Obsypanie rurociągu gr. 25cm. —ilość $505.44m^2$ —poz. KNR 2-18 0501-04 analogia
9. Zasypanie wykopów dowiezioną pospółką, zgodnie z pozycją KNR 4-01 0108-05 i 0108-08 analogia, w ilości całkowitej $6124.30m^3$
- a. Należy przyjąć zasypanie mechaniczne, z tej wartości 90%:
 $6124.30 \times 0.9=5511.87m^2$, wg pozycji KNR 2-10 0230-01
 - b. Należy przyjąć zasypanie ręczne, z tej wartości 10%:
 $6124.30 \times 0.1=612.43m^2$, wg pozycji KNR 2-10 0320-0401
10. Pełne umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych, o głębokości do 3m., wypraskami w gruncie nawodnionym kat. I-II wraz z rozbiórką, o szerokości do 1m. —(z uwagi na szalunki przesuwne należy przyjąć $R=0.10$, $M=0.0$), zgodnie z KNR 2-01 0322-02 i 0324-02, w ilości:
 $205.70+131.70+41.60+53.30+230.00=662.30 \times 2m. \times 2=2649.20m^2$.
11. Należy wykreślić z przedmiaru poz. 3.4, 3.11 i 3.12

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja