



Bartoszyce, 12.03.2019

Znak pisma: 271.03.2019

### KOMUNIKAT 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej pt.: Ukończenie zadania pt.: "Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce Etap I".

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Zwracamy się z prośbą o załączenie projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych dotyczących branży telekomunikacyjnej.
2. Jak Zamawiający planuje zweryfikować badania prób szczelności oraz badania bakteriologiczne w przypadku negatywnych wyników na odcinkach wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, a przedłużanych przez Nowego Wykonawcę
3. Co z iluminacją wieży kościoła?
4. Co z fontanną?
5. Co z oświetleniem relikwów murów ratusza?
6. Brak bliższych danych historycznej latarni, pozycja kosztorysu nr 28,
7. Co z odbiorem technicznym części wykonanej oświetlenia ?
8. Z wizji lokalnej wynika, że w niektórych fragmentach istniejąca sieć gazowa położona jest na głębokości przewidzianej pod konstrukcję nawierzchni. Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w postaci przełożenia sieci gazowej lub zastosowania rur osłonowych?
9. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej regulacji istniejących studni, które zostały wykonane w rozstrzygniętym postępowaniu z 2017 roku.
10. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w wyniku prowadzenia badań archeologicznych, a także w związku z obszernym zakresem robót do wykonania?
11. W przedmiarze występuje pozycja „Krawężniki granitowe pozyskane z rozbiórki z uzupełnieniem o analogiczne (10%), wystające 25x35cm, na podsypce cementowo-piaskowej”. Czy Zamawiający potwierdza, że krawężniki granitowe 25x35cm należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej bez ław betonowych?
12. W przedmiarze występuje pozycja „Krawężniki granitowe bez ław, wystające 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (stare łupane)”. Czy Zamawiający potwierdza, że krawężniki granitowe 15x30cm należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej bez ław betonowych?
13. W przedmiarze występuje pozycja „Oporniki granitowe bez ław, wtopione 10x25cm na podsypce cementowo-piaskowej” Czy Zamawiający potwierdza, że oporniki granitowe

10x25cm należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej bez ław betonowych?

Odpowiedzi:

**Ad 1.** Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej i specyfikacji dotyczącej sieci telekomunikacyjnej. Roboty budowlane będą polegały na zabezpieczeniu istniejącej sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi oraz zaleceniami ORANGE S.A.

**Ad 2.** Zamawiający przedkłada badania bakteriologiczne na wykonane odcinki sieci wodociągowej. Badanie szczelności rurociągów przed nawodnieniem było również wykonane.

**Ad 3.** Iluminacja wieży kościoła została podłączona do sieci oświetlenia ul. Mazurskiej.

**Ad 4.** Zasilenie fontanny zostało przyjęte w przedmiarze natomiast rysunki znajdują się w dokumentacji pierwotnej.

**Ad 5.** Relikty zabytkowej części ratusza nie wymagają oddzielnego oświetlenia.

**Ad 6.** Koszt latarni należy przyjąć wg. kalkulacji indywidualnej posiłkując się zdjęciami archiwalnymi (zdjęcia w załączeniu).

**Ad 7.** Odbiór techniczny wykonanej instalacji nie jest przedmiotem zamówienia.

**Ad 8.** Zamawiający nie przewiduje roboty dodatkowej w postaci przełożenia sieci gazowej lub zastosowania rur osłonowych?

**Ad 9.** Do przedmiaru należy przyjąć wycenę regulację 5 studni (4 studnie na sieci kanalizacyjnej + 1 krata ściekowa) z określeniem ceny jednostkowej za ewentualne dodatkowe studnie.

**Ad 10.** Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w wyniku prowadzenia badań.

**Ad 11.** Zamawiający potwierdza, że krawężniki granitowe 25x35cm należy wykonać na ławie betonowej z oporem.

**Ad 12.** Zamawiający potwierdza, że krawężniki granitowe 15x30cm należy wykonać na ławie betonowej z oporem.

**Ad 13.** Zamawiający potwierdza, że oporniki granitowe 10x25cm należy wykonać na podbudowie z piasku średniego stabilizowanego mechanicznie do  $I_s=98$ .

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja