

| POZ | ST | INSTALACJA TV CPV45315100-9 | ILOSC | JM | CENA JEDN | WARTOSC |
|-------|----|---|---------|------|--------------|---------|
| 1 | | Instalacja telewizji i orurowania do telefonów | | | | |
| 1 1. | 26 | 0403-1010 08 MECHANICZNE WYKLUCIE WNEKI W PODLOZU CEGLANYM 200x300x130 | 9,0000 | SZT | | |
| 1 2. | 26 | K005-1207 04 Wykucie bruzd dla rur RS47 w gipsie, tynku, gazobetonie | 30,0000 | m | | |
| 1 3. | 26 | K005-1207 04 Wykucie bruzd dla rur RKLG18,RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie | ##### | m | | |
| 1 4. | 20 | K005-0113 01 Rury ochronne BE z pcw o średnicy 50 mm | 30,0000 | m | | |
| 1 5. | 20 | K005-0101 05 Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach Rura RKGL 16mm, podłoże inne niż beton | ##### | m | | |
| 1 6. | 20 | 0508-0209 01 PRZEWODY WTYNKOWE LUB KABELKOWE PŁASKIE UKŁADANE W TYNKU TYP YDYT 3x1.5 mm ² | 8,0000 | M | | |
| 1 7. | 20 | K005-0203 01 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte YWDXpek 75 1.05/5.0 | ##### | m | | |
| 1 8. | 16 | 0508-0803 03 MECHANICZNE WYKONANIE SLEPYCH OTWORÓW I WNEK W BETONIE OTWORY POD PUSZKI | 3,0000 | SZT | | |
| 1 9. | 20 | K005-0302 06 Puszki instalacyjne podtynkowe O średnicy do 80 mm, o ilości wylotów 4 | 3,0000 | szt. | | |
| 1 10. | 20 | K005-0308 04 Instalowanie gniazd telewizyjno radiowych | 54,0000 | szt. | | |
| 1 11. | 20 | K005-0302 01 Puszki instalacyjne podtynkowe O średnicy do 60 mm, pojedyncze | 54,0000 | szt. | | |
| 1 12. | 20 | K005-0406 01 | 9,0000 | szt. | | |

| | | | | | |
|-------|----|--|--------|--------|--|
| | | Aparaty elektryczne obudowa z mutlisiwtchem STV | | | |
| 1 13. | 20 | 0005-0201 04 MONTAZ TABLIC ROZDZIELCZYCH I OBUDOW SKRZYNKI GŁÓWNA TV | 1,0000 | SZT | |
| 1 14. | 20 | K005-0615 01 Instalowanie anten na niskim maszcie wraz podłączeniem go do instalacji odgromowej | 1,0000 | kpl. | |
| 1 15. | 20 | K005-0615 01 Instalowanie anteny satelitarnej | 1,0000 | kpl. | |
| 1 16. | 20 | 0501-0818 01 ROZSZYCIE KABLI ZAKONCZ.NA OCHRON.KROSOWYCH, LACZOW.I GNIEZDN.NA PRZELACZNICY KABEL O LICZBIE PAR 10 | ##### | KONIEC | |
| 1 17. | 20 | 1321-1103 01 PROBY FUNKCJONALNE UKLADOW STEROWANIA, SYGNALIZACJI,BLOKAD I AUTOMATYKI SPRAWDZ.DZIALAN.UKL.STEROW.I SYGNALIZ.JEDN. URZADZ.-ILOSC OBW.POMOC.DO 20 | 2,0000 | KPL | |
| 1 18. | 20 | 0506-0501 03 URUCHOMIENIE ZESPOLOW REALIZACJI PROGRAMOW LICZBA LINII WEJSCIOWYCH I WYJSCIOWYCH 30 | 1,0000 | ZESPOL | |
| 1 19. | 20 | K005-1303 01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej Obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | 1,0000 | pomiar | |
| 1 20. | 20 | K005-1304 02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar | 1,0000 | szt. | |
| | | RAZEM NETTO | | | |

