

ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH
Wysieka, gmina Bartoszyce, województwo warmińsko-mazurskie

Obiekt	Nr projektu
Konstrukcje budowlane	-PBW-07.05
Waga samochodowa	

Kosztorys ofertowy

SPIS DOKUMENTACJI

1. Karta charakterystyki obiektu
2. Przedmiar
3. Kosztorys ofertowy
4. Tabela elementów scalonych

KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE

NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA

Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce.
Waga samochodowa.

KROTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT

wg projektu - Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce. Waga samochodowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

Projekt - Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce.
Waga samochodowa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389)

INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku(Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389)
Katalogi KNR, KNRW i KNNR.

INNE DANE PRZYJĘTE PRZY OPRACOWANIU KOSZTORYSU

1. Kosztorys niniejszy jest sporządzony na podstawie przeciętnych norm nakładów.
2. Kody CPV
Dział - 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
Kategoria - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kategoria - 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Grupa - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa - 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia			
Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce. Waga samochodowa					
1	Waga samochodowa				
1.1	KNNR1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III	m3		
		17	m3	17.000	
				RAZEM	17.000
1.2	KNNR1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3		
		40	m3	40.000	
				RAZEM	40.000
1.3	KNZ1 0101-01	Transport i zakup piasku	m3		
		19	m3	19.000	
				RAZEM	19.000
1.4	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II	m3		
		19	m3	19.000	
				RAZEM	19.000
1.5	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3		
		19	m3	19.000	
				RAZEM	19.000
1.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 podawany pompą	m3		
		10.42	m3	10.420	
				RAZEM	10.420
1.7	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe	t		
		2.744	t	2.744	
				RAZEM	2.744
1.8	KNR 2-02 0239-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m, przekrój prostokątny, beton B-30 podawany pompą	m3		
		9.8	m3	9.800	
				RAZEM	9.800
1.9	KNR 2-02 0205-01	Płyty żelbetowe, beton B-30 podawany pompą	m3		
		24.12	m3	24.120	
				RAZEM	24.120
1.10	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2		
		72	m2	72.000	
				RAZEM	72.000
1.11	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2		
		72	m2	72.000	
				RAZEM	72.000
1.12	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2		
		64	m2	64.000	
				RAZEM	64.000
1.13	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2		
		64	m2	64.000	
				RAZEM	64.000
1.14	KNR 2-02 0205-01	Płyty wagowe, beton B-30 podawany pompą	m3		
		13.58	m3	13.580	
				RAZEM	13.580
1.15	KNZ1 0101-01	Transport i zakup piasku podjazd do wagi	m3		
		14	m3	14.000	

				RAZEM	14.000
1.16	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-i I	m3		
		14	m3	14.000	
				RAZEM	14.000
1.17	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3		
		14	m3	14.000	
				RAZEM	14.000
1.18	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem	m3		
		1.3	m3	1.300	
				RAZEM	1.300
1.19	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.20	KNR 2-31 0109-03	Podbudowy betonowe beton B-15, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		31.5	m2	31.500	
				RAZEM	31.500
1.21	KNR 2-31 0109-04	Podbudowy betonowe , dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy do 20 cm Krotność = 8	m2		
		31.5	m2	31.500	
				RAZEM	31.500
1.22	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2		
		31.5	m2	31.500	
				RAZEM	31.500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Wysieka gmina Bartoszyce. Waga samochodowa						
1	Waga samochodowa					
1.1	KNNR1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III	m3	17		
1.2	KNNR1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	40		
1.3	KNZ1 0101-01	Transport i zakup piasku	m3	19		
1.4	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi, kategoria gruntu I-II	m3	19		
1.5	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	19		
1.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 podawany pompą	m3	10.42		
1.7	KNR 2-02 0290-01	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe	t	2.744		
1.8	KNR 2-02 0239-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m, przekrój prostokątny, beton B-30 podawany pompą	m3	9.8		
1.9	KNR 2-02 0205-01	Płyty żelbetowe, beton B-30 podawany pompą	m3	24.12		
1.10	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	72		
1.11	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	72		
1.12	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	64		
1.13	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	64		
1.14	KNR 2-02 0205-01	Płyty wagowe, beton B-30 podawany pompą	m3	13.58		
1.15	KNZ1 0101-01	Transport i zakup piasku podjazd do wagi	m3	14		
1.16	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi, kategoria gruntu I-II	m3	14		
1.17	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	14		
1.18	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem	m3	1.3		
1.19	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
1.20	KNR 2-31 0109-03	Podbudowy betonowe beton B-15, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	31.5		
1.21	KNR 2-31 0109-04	Podbudowy betonowe , dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy do 20 cm Krotność = 8	m2	31.5		
1.22	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	31.5		

Razem:

Słownie: