

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu budynku Bartoszyckiego Domu kultury</b>					
<b>1 wymiana pokrycia dachu a dachówką</b>					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-03				
		720.211	m <sup>2</sup>	720.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.21</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-03	16 cm			
		720.211	m <sup>2</sup>	720.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.21</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		70.5	m	70.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		62.4	m	62.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.40</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02				
		35	m <sup>2</sup>	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
6	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0414-02				
		720.211	m <sup>2</sup>	720.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.21</b>
7	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		
d.1	0517-01				
		720.211	m <sup>2</sup>	720.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.21</b>
8	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm, o rozst. ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-04				
		720.211	m <sup>2</sup>	720.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.21</b>
9	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-02				
		720.211	m <sup>2</sup>	720.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.21</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0530-03				
		70.0	m <sup>2</sup>	70.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.00</b>
11	KNR 2-22	Ułożenie ław kominarskich	m		
d.1	0702-05				
		7	m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
12	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02				
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów	m		
d.1	02 0522-02	z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku			
		70.5	m	70.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
14	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	02 0529-02				
		62.4	m	62.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.40</b>
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-14				
		8	m <sup>3</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16				
		Krotność = 4			
		8	m <sup>3</sup>	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>