

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - analogia - kolumna z tłucznia kamienne-go 12.40	m ³ m ³	 12.400	 RAZEM 12.400
19 d.1	KNR 2-28 0706-01	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - studnie odgazowujące o głębokości 1.5 m z kręgów o śr. 80 cm - analogia - stożek betonowy i pokrywa studni. Norma: M- stożek betonowy z pokrywą betonową studni - 2.03 szt/kpl 5	kpl. kpl.	 5.000	 RAZEM 5.000
20 d.1	KNR 2-01 0604-03	Dodatek do tab.601-602 za osiatkowanie filtru o śr.nom.301-400 mm siatką z miedzi 3	m m	 3.000	 RAZEM 3.000
21 d.1	KNZ 1/101/ 1 kalk. warsz- tatowa	Wykonanie tablicy informacyjno-ostrzegawczej, montaż tablicy na słupkach z rur stal. fi 51,4 mm dł. = 1.35 m - (wykonanie warsztatowe R+M+S). 3	kpl kpl	 3.000	 RAZEM 3.000
22 d.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - obsadzenie w/w słupka z tablicą na fundamencie z betonu B-75 o wym. 0.20x0.20x0.20 m 3.00	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
2		Rekultywacja Kwatery nr 1 - II Etap			
23 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - drenaż gazowy z piasku grubego lub średniego grubości 0.2 mm. 3100	m ² m ²	 3100.000	 RAZEM 3100.000
24 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 3100	m ³ m ³	 3100.000	 RAZEM 3100.000
25 d.2	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV 3100	m ³ m ³	 3100.000	 RAZEM 3100.000
26 d.2	KNR 2-02 0605-11	Ułożenie bentomaty > 5300 g/m2 na wierzchowinie - analogia . W rozliczeniu zastosowano następujące materiały: - bentomata - 1.04 m2/m2 - bentonit - 0.045 kg/m2 8500	m ² m ²	 8500.000	 RAZEM 8500.000
27 d.2	KNR 2-02 0605-11	Ułożenie bentomaty > 5300 g/m2 na skarpach - analogia .W rozliczeniu przyjęto następujące materiały: - bentomata - 1.04 m2/m2 - bentonit - 0.045 kg/m2. 7000	m ² m ²	 7000.000	 RAZEM 7000.000
28 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa - warstwa drenażowa wód opadowych - z piasku, gr. 20 cm 15500	m ² m ²	 15500.000	 RAZEM 15500.000
29 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 3100	m ³ m ³	 3100.000	 RAZEM 3100.000
30 d.2	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV 3100	m ³ m ³	 3100.000	 RAZEM 3100.000
31 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - warstwa glebotwórcza gr. 50 cm. 7750	m ³ m ³	 7750.000	 RAZEM 7750.000
32 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 7750	m ³ m ³	 7750.000	 RAZEM 7750.000