

Rekultywacja Kwatery nr 1 - I Etap

| | RAZEM |
|-----------------------|-------|
| RAZEM | |
| Koszty pośrednie [Kp] | |
| RAZEM | |
| Zysk [Z] | |
| RAZEM | |
| Koszty zakupu [Kz] | |
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie:

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 2 | | Rekultywacja Kwatery nr 1 - II Etap | | | | |
| 23 d.2 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - drenaż gazowy z piasku grubego lub średniego grubości 0.2 mm. | m ² | 3100 | | |
| 24 d.2 | KNR 2-01 0235-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m ³ | 3100 | | |
| 25 d.2 | KNR 2-01 0237-06 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV | m ³ | 3100 | | |
| 26 d.2 | KNR 2-02 0605-11 | Ułożenie bentonitu > 5300 g/m ² na wierzchołku - analogia . W rozliczeniu zastosowano następujące materiały: - bentonit - 1.04 m ² /m ² - bentonit - 0.045 kg/m ² | m ² | 8500 | | |
| 27 d.2 | KNR 2-02 0605-11 | Ułożenie bentonitu > 5300 g/m ² na skarpach - analogia .W rozliczeniu przyjęto następujące materiały: - bentonit - 1.04 m ² /m ² - bentonit - 0.045 kg/m ² | m ² | 7000 | | |
| 28 d.2 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa - warstwa drenażowa wód opadowych - z piasku, gr. 20 cm | m ² | 15500 | | |
| 29 d.2 | KNR 2-01 0235-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m ³ | 3100 | | |
| 30 d.2 | KNR 2-01 0237-06 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV | m ³ | 3100 | | |
| 31 d.2 | KNR 2-01 0206-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - warstwa glebotwórcza gr. 50 cm. | m ³ | 7750 | | |
| 32 d.2 | KNR 2-01 0235-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m ³ | 7750 | | |
| 33 d.2 | KNR 2-01 0237-03 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III | m ³ | 7750 | | |
| 34 d.2 | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m ² | 7000.00 | | |
| 35 d.2 | Kalkulacja własna | Obsadzenie wierzchołku, wierzbą energetyczną | m ² | 8500.00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: