

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rekultywacja Kwatery nr 1 - I Etap			
1	KNR 2-01 d.1 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV - dotyczy odkrycia korony wałów z odpadów. 660	m ³ m ³	660.000	
				RAZEM	660.000
2	KNR 2-01 d.1 0229-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 660	m ³ m ³	660.000	
				RAZEM	660.000
3	KNR 2-01 d.1 0229-09	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 660	m ³ m ³	660.000	
				RAZEM	660.000
4	KNR 2-01 d.1 0237-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat. III-IV 660	m ³ m ³	660.000	
				RAZEM	660.000
5	KNR 2-01 d.1 0219-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m ³ na odkład w gruncie kat.IV - zebranie odpadów ze skarp. 980	m ³ m ³	980.000	
				RAZEM	980.000
6	KNR 2-01 d.1 0237-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat. III-IV 980	m ³ m ³	980.000	
				RAZEM	980.000
7	KNR 2-01 d.1 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 5200	m ² m ²	5200.000	
				RAZEM	5200.000
8	KNR 2-01 d.1 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 10300	m ² m ²	10300.000	
				RAZEM	10300.000
9	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1147.00	m ² m ²	1147.000	
				RAZEM	1147.000
10	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - warstwa wyrównawcza gr. 20 cm z gruntu rodzimego 3100	m ³ m ³	3100.000	
				RAZEM	3100.000
11	KNR 2-01 d.1 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 3100	m ³ m ³	3100.000	
				RAZEM	3100.000
12	KNR 2-01 d.1 0237-06	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV 3100	m ³ m ³	3100.000	
				RAZEM	3100.000
13	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ² 900	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
14	KNR 2-01 d.1 0129-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ² 900	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
15	KNR-W 2- d.1 18 0109-13	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 2-01 d.1 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III - dotyczy studni odgazowujących. 57.75	m ³ m ³	57.750	
				RAZEM	57.750
17	KNR-W 2- d.1 18 0109-13	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm 33.00	m m	33.000	
				RAZEM	33.000