

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Rekultywacja Kwatery nr 1 - I Etap</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV - dotyczy odkrycia korony wałów z odpadów.	m <sup>3</sup>	660		
2 d.1	KNR 2-01 0229-06	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m <sup>3</sup>	660		
3 d.1	KNR 2-01 0229-09	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m <sup>3</sup>	660		
4 d.1	KNR 2-01 0237-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wi-bracyjnymi; grunt spoisty kat. III-IV	m <sup>3</sup>	660		
5 d.1	KNR 2-01 0219-09	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.IV - zebranie odpadów ze skarp.	m <sup>3</sup>	980		
6 d.1	KNR 2-01 0237-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wi-bracyjnymi; grunt spoisty kat. III-IV	m <sup>3</sup>	980		
7 d.1	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gą-sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	5200		
8 d.1	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gą-sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	10300		
9 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>	1147.00		
10 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-nymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-łość do 1 km - warstwa wyrównawcza gr. 20 cm z gruntu rodzimego	m <sup>3</sup>	3100		
11 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	3100		
12 d.1	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi sta-tycznymi ogumionymi; grunt spoisty kat. III-IV	m <sup>3</sup>	3100		
13 d.1	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	900		
14 d.1	KNR 2-01 0129-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	900		
15 d.1	KNR-W 2-18 0109-13	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polie-tylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm	m	9.00		
16 d.1	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębier-nymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III - dotyczy studni odgazowujących.	m <sup>3</sup>	57.75		
17 d.1	KNR-W 2-18 0109-13	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polie-tylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm	m	33.00		
18 d.1	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - analogia - kolumna z tłucznią kamiennego	m <sup>3</sup>	12.40		
19 d.1	KNR 2-28 0706-01	Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych - studnie odgazowujące o głębokości 1.5 m z kręgów o śr. 80 cm - analogia - stożek betonowy i pokrywa studni. Norma: M- stożek betonowy z pokrywą betonową studni - 2.03 szt/kpl	kpl.	5		
20 d.1	KNR 2-01 0604-03	Dodatek do tab.601-602 za osiatkowanie filtru o śr.nom.301-400 mm siatką z miedzi	m	3		
21 d.1	KNZ 1/101/1 kalk. warszta-towa	Wykonanie tablicy informacyjno-ostrzegawczej, montaż tablicy na słupkach z rur stal. fi 51,4 mm dł. = 1.35 m - (wykonanie warsztatowe R+M+S).	kpl	3		
22 d.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - obsadzenie w/w słupka z tablicą na funda-mencie z betonu B-75 o wym. 0.20x0.20x0.20 m	szt.	3.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: