



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl
<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 08.07.2014

KOMUNIKAT

Nasz znak: 271.11.2014

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Poprawa spójności transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę ul. Przemysłowej - drogi gminnej nr 201096N w Gminie Miejskiej Bartoszyce”.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

1. Przewidziany w projekcie słup WARMONT ANTARES 8m nie jest przystosowany do montażu wysięgnika o długości 3,5m. Proszę o wskazanie rodzaju słupa jaki powinien być zastosowany?
2. Ponieważ projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana będzie na głębokościach dochodzących do 5,5 m poniżej rzędnej terenu wiedza dat. struktury gruntu i głębokości zalegania wód gruntowych jest kluczowa dla poprawnego wycenienia robót sanitarnych. Z tego powodu prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego operatu z badań podłoża gruntowego,
3. Na planie sytuacyjnym (etap II) przewidziano do wykonania przepompownię ścieków. Dodatkowo w Specyfikacji Technicznej przewidziano w trakcie wykonanie ścianek szczelnych i żelbetowej płyty pod przepompownię. Ze względu na brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót prosimy o wyjaśnienie czy w/w roboty wchodzi w zakres zadania.
4. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie sieci wodociągowej (o dł. łącznej

- 354 m) oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej (o dł. łącznej 276,5 m) i sanitarnej grawitacyjnej (o dł. łącznej 717 m, w tym 22 studnie). Czy wymienione sieci wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
5. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinków ul. Przemysłowej dla ruchu w trakcie przebudowy?
 6. Prosimy o dokładne wyjaśnienie jakiego kształtu kostkę brukową przewiduje do wykorzystania Zamawiający.
 7. Pozycja 68 d.3 w przedmiarze dla etapu 11 przewiduje ustawienie 10 słupów oświetleniowych a w Projekcie Budowlanym dla etapu II przewiduje się zamontowanie 21 słupów. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.
 8. W przedmiarach występuje zaniżona ilość przewodów oświetleniowych i uziemiających względem projektu. Prosimy o weryfikację przedmiarów w tym zakresie.
 9. W przedmiarze dla etapu II przewidziano wykonanie 11 studni kanalizacji deszczowej wraz z kolektorem łączącym te studnie. Projekt budowlany z kolei obejmuje posadowienie ok. 30 studni kanalizacji deszczowej oraz separatora i osadnika. Prosimy o wyjaśnienie tych kwestii.
 11. Czy w ramach zadania należy wykonać zrzut wód deszczowych do rzeki Suszycy zgodnie z dokumentacją projektową pokazaną w załączniku do SIWZ?

Odpowiedzi:

Ad 1 Wykonawca ma obowiązek zastosować dla całości zadania wysięgniki 2m.

Ad 2 Na trasie wykonywanego zadania nie występują takiej głębokości wykopy (studnia D11 1,83).

Ad 3 W przedmiocie zamówienia nie występują roboty opisane w zapytaniu.

Ad 4 Sieci wodociągowe nie są przedmiotem zamówienia.

Ad 5 Podczas realizacji zadania należy przewidzieć etapowania prac z uwagi na akcje skupu zbóż w sąsiednim elewatorze.

Ad 6 Do realizacji nawierzchni zamawiający przewiduje kostkę w kształcie dwuteowym tzw. „kość”.

Ad 7 W przewidywanym zadaniu i dwu etapach łącznie jest do ustawienia 21 słupów.

Ad 8 Zamawiający uważa, że przewidziane w przedmiarach ilości przewodów są poprawne.

Ad 9 Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z umieszczonym w dokumentacji przetargowej przedmiarem.

Ad 11 Tak.

Dodatkowa zamawiający dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poszczególne punkty siwz otrzymują brzmienie:

1. VIII. Wymagania dotyczące wadium

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) **w terminie 2014-07-16**, sposób przekazania: w oddzielnej oznakowanej kopercie w sekretariacie zamawiającego.

2. IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 2014-08-14**.

3. Sposób zaadresowania oferty:

„Oferta - poprawa spójności transportowej obszarów inwestycyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę ul. przemysłowej - drogi gminnej nr 201096N w Gminie Miejskiej Bartoszyce" **nie otwierać przed 2014-07-16**, godz. 10:05"

4. XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: **2014-07-16 do godz. 10:00** w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 1 - Biuro obsługi interesantów.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: **2014-07-16, o godz. 10:05** w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. Pokój nr 17c - Sala narad.

Burmistrz
Krzysztof Nałęcz