



Bartoszyce 21.05.2015

KOMUNIKAT

Nasz znak: 271.13.2015

Dotyczy: postępowania przetargowego na poprawę warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N) budowę ul. Wybrzeża w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Czy Zamawiający posiada geotechniczne warunki posadowienia obiektu?
2. Warunki na budowę i przebudowę sieci ciepłej, wodociągu i kanalizacji zostały wydane w 2011 r. Czy nadal są ważne?
3. Projekt kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego to inne opracowanie niż na ul. Armii Krajowej. Brak jest opisu technicznego do kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej. Czy oznacza to, że należy zastosować materiały i technologię jak na ul. Wyszyńskiego?
4. Przy podłączeniach wpustów do istniejących studni kanalizacji deszczowej zaprojektowano bardzo głębokie kaskady. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przepadów (kaskad) wewnątrz studni?
5. W punkcie 3.6 projektu wykonawczego ul. Wyszyńskiego projektant pisze, że w miejscu inwestycji występują gliny i piaski gliniaste. Są to grunty, które po wydobyciu nie będą nadawały się do ponownego wbudowania i zagęszczenia w konstrukcję drogi. Przedmiary dotyczące ul. Armii Krajowej przewidują to i zakładają wymianę gruntu. Natomiast większość wykopów na ul. Wyszyńskiego zaprojektowano na odkład i ponowne wbudowanie gruntu rodzimego. Poza tym nasze doświadczenie przy budowie ul. Sikorskiego potwierdza konieczność wymiany gruntu. Czy w przypadku konieczności wymiany gruntu na ul. Wyszyńskiego Zamawiający pokryje różnicę pomiędzy wykopem na odkład, a wykopem na odwóz i dopłaci za zakup z dowozem pospółki potrzebnej do prawidłowego zasypania i zagęszczenia wykopów. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
6. Pomiędzy studniami D1 i D2 na ul. Wyszyńskiego zaprojektowano rurę PVC fi 250 mm. Brak pozycji kosztorysowej w przedmiarach.
7. W przedmiarze dla etapu IV kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego brak pozycji zasypania i zagęszczenia wykopu.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Tak Zamawiający posiada takie warunki i załącza je do dokumentacji postępowania.

Ad. 2 Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę oraz trwałość warunków budowy i przebudowy ulic, a prace będą wykonywane pod nadzorem przedsiębiorstwa przesyłowego.

Ad. 3 W załączeniu opis techniczny ul. Armii Krajowej.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przepadów wewnątrz studni.

Ad. 5 Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z projektem oraz SSTWiORB, natomiast wątpliwości będą uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego.

Ad. 6, 7 Ewentualne braki w przedmiarach będą korygowane w kosztorysie powykonawczym.

z poważaniem

Janusz Kowalski