

Znak pisma: 271.05.2016

### KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Przebudowę ul. Moniuszki nr 201083 w Bartoszczach.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Zapytania:

I. Proszę o potwierdzenie, że przy renowacji istniejących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy na nowe wymienić wyłącznie włazy, nie trzeba zaś wymieniać pierścieni odciążających i płyt pokrywowych.

2. W przedmiarze sieci wodociągowej poz. 18 i 19 są identyczne i dotyczą trójników PE Ø 160/110 mm. Czy obydwie pozycje należy przyjąć do wyceny?

3. W przedmiarze sieci wodociągowej występuje łącznie 7 zasuw i 20 nawiertek, zaś oznaczeń tabliczką na słupku tylko 10. Czy tylko część zasuw i nawiertak należy oznaczyć tabliczką?

4. Poz. 33 przedmiaru sieci wodociągowej mówi o demontażu rurociągu żeliwnego o długości 420 m. Kolejność wykonania sieci wodociągowej będzie wyglądała w następujący sposób: - wykonanie wodociągu, - próba ciśnieniowa, - dezynfekcja, - badanie bakteriologiczne, - podłączenie nowej sieci do istniejącej.

Następnie będą sukcesywnie wykonywane podłączenia przyłączy domowych do nowej sieci. Przez pewien czas muszą być czynne obydwie nitki wodociągu ( stary i nowy ). Dopiero po przepięciu ostatniego przyłącza wodociągowego będzie można odłączyć starą sieć. Wynika z tego, że jednoczesny montaż nowego wodociągu i demontaż starego w jednym wykopie jest niemożliwy. W celu zdemontowania starego wodociągu po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należałoby wykonać ponownie wykop, co zwiększyłoby koszty. Wnioskujemy o wykreślenie pozycji 33 i zwiększeniu ilości w pozycji 35 ( zamulenie istniejących wyłączonych odcinków ). W z wiązku z powyższym prosimy o zajęcia stanowiska .

#### Odpowiedzi:

Ad 1. Podczas renowacji istniejących studni należy wymienić włazy płyty oraz pierścienie odciążające

Ad. 2 Zamawiający usuwa z przedmiaru pozycje nr 19, której nie należy kosztorysować.

Ad. 3 do przedmiaru należy przyjąć 27 sztuk tabliczek..

Ad. 4 Dla realizacji przedmiotu umowy należy przewidzieć montaż nowego i demontaż starego wodociągu. Trasa obu wodociągów nie pokrywa się i nie kolidują one ze sobą wzajemnie.

Z poważaniem  
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja