

Znak pisma: 271.06.2016

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania przetargowego na budowę centrum aktywizacji sportowo rekreacyjnej przy ul. Korczaka w Bartoszycach.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. W załączonym przedmiarze robót Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach - Dojazdy i chodniki jest:
 - a) poz.14 - wykonanie koryta na głębokość 30 cm
 - b) poz. 15 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 5) łącznie wykonanie koryta wynosi 55 cm. Grubość podbudowy z nawierzchnią wynosi 33 cm. Wywóz także dotyczy grubości 30 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką głębokość korytowania należy przyjąć w pozycji 14 oraz jaki dodatek przyjąć pozycji 15?
2. W załączonym przedmiarze robót Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach - Dojazdy i chodniki jest:
 - a) poz.34 - wykonanie koryta na głębokość 30 cm
 - b) poz. 35 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 2) łącznie wykonanie koryta wynosi 40 cm. Grubość podbudowy z nawierzchnią wynosi 33 cm. Wywóz także dotyczy grubości 30 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką głębokość korytowania należy przyjąć w pozycji 34 oraz jaki dodatek przyjąć pozycji 35?
3. W załączonym przedmiarze robót Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach - Dojazdy i chodniki jest:
 - a) poz.45 wykonanie koryta na głębokość 30 cm
 - b) poz. 46 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 2) łącznie wykonanie koryta wynosi 40 cm. Grubość podbudowy z nawierzchnią wynosi 33 cm. Wywóz także dotyczy grubości 30 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką głębokość korytowania należy przyjąć w pozycji 45 oraz jaki dodatek przyjąć pozycji 46?
4. W załączonym przedmiarze robót Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach - Nawierzchnie boisk i urządzeń sportowych jest:
 - a) poz.1 - wykonanie koryta na głębokość 35 cm

- b) poz. 2 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność 2) łącznie wykonanie koryta wynosi 45 cm. Grubość podbudowy z nawierzchnią wynosi 33,6 cm. Wywóz także dotyczy grubości 35 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką głębokość korytowania należy przyjąć w pozycji 1 oraz jaki dodatek przyjąć pozycji 2?
5. W załączonym przedmiarze robót Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach - Nawierzchnie boisk i urządzeń sportowych jest:
- a) poz.13 - wykonanie koryta na głębokość 30 cm
- b) poz. 14 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 5) łącznie wykonanie koryta wynosi 55 cm. Grubość podbudowy z nawierzchnią wynosi 31 cm. Wywóz także dotyczy grubości 30 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką głębokość korytowania należy przyjąć w pozycji 13 oraz jaki dodatek przyjąć pozycji 14?
6. W załączonym przedmiarze robót Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach — Nawierzchnie boisk i urządzeń sportowych jest:
- a) poz.24 — wykonanie koryta na głębokość 30 cm
- b)poz. 25 — wykonanie koryta — dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność 5) łącznie wykonanie koryta wynosi 55 cm. Grubość podbudowy z nawierzchnią wynosi 31 cm. Wywóz także dotyczy grubości 30 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką głębokość korytowania należy przyjąć w pozycji 24 oraz jaki dodatek przyjąć pozycji 25?
7. W załączonym przedmiarze robót Centrum aktywizacji sportowo — rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach — Nawierzchnie boisk i urządzeń sportowych jest:
- a) poz.47 — wykonanie koryta na głębokość 30 cm
- b)poz. 48 — wykonanie koryta — dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 2) łącznie wykonanie koryta wynosi 40 cm. Grubość podbudowy z nawierzchnią wynosi 38 cm. Wywóz także dotyczy grubości 30 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką głębokość korytowania należy przyjąć w pozycji 47 oraz jaki dodatek przyjąć pozycji 48?
8. Dotyczy: brama wjazdowa rozwierana, brama przesuwana, furka: Czy Zamawiający oczekuje aby w/w elementy wykonane były z profilu 60x40 mm i osadzone były na słupach 80x80 mm?
9. Jaka powinna być grubość blachy słupów na których osadzone będą w/w elementy?
10. Czy w przedmiotowym postępowaniu występuje kostka gumowa. Jeśli tak to w którym miejscu? .
11. Jakiej wysokości powinno być ogrodzenie kortów tenisowych? W jednym miejscu jest 5,0m, w drugim 6,0m.
12. Czy należy wykonać ogrodzenie między kortami wys. 1,7m.?
13. Jakiej wysokości powinno być ogrodzenie całego terenu?
14. Czy wyposażenie placu pod siłownię jest przedmiotem zamówienia. Jeśli tak
15. Co ukryte jest pod nazwą „ Zestaw rekreacyjny SWOI”? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji graficznej i opisowej.
16. Czy projektowane studnie PCV należy wykonać z pierścieniem odciążającym?
17. Jakie max obciążenie powinny posiadać odwodnienia liniowe?
18. Prosimy o dołączenie dokumentacji graficznej i opisowej ławki parkowej mocowanej w gruncie oraz koszy na śmieci mocowanych w gruncie.

19. W związku z wieloma niedomówieniami i rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert, ponieważ wszystkie w/w elementy muszą być wycenione przez producentów, a w tym momencie tego zrobić nie można. Poza tym przed „długim weekendem” niektóre z firm mają okresy urlopowe i nie mogą przedstawić ofert swoich wyrobów.

Odpowiedzi:

- Ad. 1 W załączonym przedmiarze powinno być:
poz.14 - wykonanie koryta na głębokość 30 cm
poz. 15 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 5)
łącznie wykonanie koryta wynosi 55 cm.
- Ad. 2. W załączonym przedmiarze powinno być:
poz.34 - wykonanie koryta na głębokość 30 cm
poz. 35 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 2)
łącznie wykonanie koryta wynosi 40 cm.
- Ad. 3 W załączonym przedmiarze powinno być:
poz.45 wykonanie koryta na głębokość 30 cm
poz. 46 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 2)
łącznie wykonanie koryta wynosi 40 cm.
- Ad. 4 W załączonym przedmiarze powinno być:
poz.1 - wykonanie koryta na głębokość 35 cm
poz. 2 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność 2)
łącznie wykonanie koryta wynosi 45 cm.
- Ad. 5 W załączonym przedmiarze powinno być:
poz.13 - wykonanie koryta na głębokość 30 cm
poz. 14 - wykonanie koryta - dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 5)
łącznie wykonanie koryta wynosi 55 cm.
- Ad. 6 W załączonym przedmiarze powinno być:
poz.24 — wykonanie koryta na głębokość 30 cm
poz. 25 — wykonanie koryta — dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność 5)
łącznie wykonanie koryta wynosi 55 cm.
- Ad. 7 W załączonym przedmiarze powinno być:
poz.47 — wykonanie koryta na głębokość 30 cm
poz. 48 — wykonanie koryta — dodatek za każde dalsze 5 cm (krotność = 2)
łącznie wykonanie koryta wynosi 40 cm.
- Ad. 8 Zamawiający oczekuje aby w/w elementy wykonane były z profilu 60x40x2 mm osadzone były na słupach 80x80x3 mm?
- Ad. 9 Patrz odpowiedź Ad.8.
- Ad. 10. W przedmiotowym postępowaniu nie występuje kostka gumowa.
- Ad. 11 Wysokość ogrodzenie kortów tenisowych wynosi 6,0m.
- Ad. 12 Należy wykonać ogrodzenie między kortami wys. 2m?
- Ad. 13 Wysokość ogrodzenia całego terenu wynosi 2m?
- Ad. 14 Wyposażenie placu pod siłownię nie jest przedmiotem zamówienia.
- Ad. 15 Zestaw rekreacyjny SWO1nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 16 Projektowane studnie PCV należy wykonać z pierścieniem odciążającym.

Ad. 17 Jakie max obciążenie powinny posiadać odwodnienia liniowe?

Ad. 18 Kosze i ławki parkowe mocowane w gruncie powinny być takie jakie ustawione są na skwerku wokół pomnika św. Brunona w Bartoszycach.

Ad. 19. Nie wyrażam zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja