

VII. PRZEDMIAR ROBÓT

1	D-07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0.8 m i szer. 0.4 m w gruncie kat. III	m	865		
2	D-07.07.01	j.w. lecz gł. 1.2 m	m	45		
3	D-07.07.01	Ręczne zasypanie wykopów o gł. 0.6 m i szer. 0.4 m w gruncie kat. III	m	865		
4	D-07.07.01	j.w. lecz gł. 1.0 m	m	45		
5	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu kablowego szer. 0.4 m	m	1820		
6	D-07.07.01	Ułożenie rury ochronnej o śr. do 75 mm w wykopie	m	111		
7	D-07.07.01	Wykonanie przecisku pod drogą – rura o śr. 110 mm	m	15		
8	D-07.07.01	Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych i słupach oświetleniowych- kabel YKY 4x16 mm ²	m	170		
9	D-07.07.01	Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w wykopie – kabel YKY 4 x 16 mm ²	m	776		
10	D-07.07.01	Układanie kabla wielożyłowego o masie do 3,0 kg/m w rurze ochronnej – kabel YKY 4x 25 mm ²	m	15		
11	D-07.07.01	Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 2.0 kg/m w wykopie – kabel YKY 4 x 25 mm ²	m	12		
12	D-07.07.01	Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 16 mm ² Cu	szt	51		
13	D-07.07.01	Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 50 mm ² Cu	szt	2		
14	D-07.07.01	Montaż szafki oświetlenia ulicznego z fundamentem – waga do 100 kg	szt	1		
15	D-07.07.01	Badanie skuteczności ochrony od porażień	szt.	26		
16	D-07.07.01	Pomiar rezystancji uziemienia	szt.	26		
17	D-07.07.01	Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu	szt.	1		
18	D-07.07.01	II – pompownia ścieków				
19	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 1,2 m i szer. 0.4 m w gruncie kat. III	m	32		
20	D-01.03.02	Ręczne zasypanie wykopów o gł. 1,0 m i szer. 0.4 m w gruncie kat. III	m	32		
21	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu kablowego szer. 0.4 m	m	64		
22	D-01.03.02	Ułożenie rury ochronnej dzielonej o śr. do 75 mm w wykopie	m	30		
23	D-01.03.02	Układanie kabla wielożyłowego o masie do 1.0 kg/m w rurze ochronnej – kabel istniejący	m	30		
24	D-01.03.02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nn 3-faz.	szt.	1		
25	D-01.03.02	Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu	szt	1		