


IZOLACJA PODŁOGI

PRZEKRÓJ

SKALA 1:20

Posadzka betonowa 5cm
Styropian 10cm
Folia (ochrona izolacji)
Izolacja przeciwwilgociowa Aquafin-2k
Podbudowa betonowa B20 10cm zbrojona siatką Ø6 20/20cm
Piasek 20cm
Grunt istn.



Usługi Projektowo Techniczne "Projekt"					
ul. P.C.K 8; 11-200 Bartoszyce					
Inwestor:	Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce				
Inwestycja:	Modernizacja istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Cynkowej 2 w Bartoszycach na działce o nr ew. 12/17 w obrębie nr 4 m. Bartoszyce				
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
Stadium:	Projekt budowlany				
Branża:	Architektura; konstrukcyjno-budowlana				
Tytuł rys:	Izolacja podłogi- Przekrój				
Data:	2016	Skala:	1:20	Nr rys.	P13
Projektant: inż. Kazimierz Łysakowski			OPRACOWAŁ: asystent inż. Marcin Lipka		