

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------|------------------------------|---|------|--------------|----------------|
| 1 Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0115-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym-geodezyjne wytyczenie budynku i fundamentów | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-25 0309-01 | Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa | m2 | | |
| | | 2*30 | m2 | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-25 0309-02 | Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-01 0118-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni z przerzutem | m2 | | |
| | | 20 | m2 | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-01 0115-01 | Geodezyjny pomiar powykonawczy | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 d.1 | kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami i zatwierdzonej przez projektanta | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 Roboty rozbiórkowe | | | | | |
| 2.1 Teren zewnętrzny | | | | | |
| 7 d.2.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbórka schodów zewnętrznych | m3 | | |
| | | 1*1*0.15 | m3 | 0.150 | |
| | | | | RAZEM | 0.150 |
| 8 d.2.1 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | | |
| | | 1.2+8 | m2 | 9.200 | |
| | | | | RAZEM | 9.200 |
| 9 d.2.1 | KNR 2-31 0813-01 analogia | Rozebranie krawężników betonowych cm na podsypce piaskowej | m | | |
| | | 2*8 | m | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 10 d.2.1 | KNKRB 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach | m | | |
| | | 10 | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 2.2 Budynek | | | | | |
| 2.2.1 Dach | | | | | |
| 11 d.2.2.1 | KNR-W 4-01 0509-03 | Rozbórka pokrycia z dachówki | m2 | | |
| | | 184.72 | m2 | 184.720 | |
| | | | | RAZEM | 184.720 |
| 12 d.2.2.1 | KNR 4-04 0403-03 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu | m2 | | |
| | | poz.11 | m2 | 184.720 | |
| | | | | RAZEM | 184.720 |
| 13 d.2.2.1 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk | m2 | | |