

1B

PRZEDMIAR

Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Bartoszycach - Etap 1 (część Spółdzielni Mieszkaniowej)

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Poszcz.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
1		Usunięcie drzew o średnicy do 24 cm	szt.	8,00
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej	m ²	119,13
3		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	51,47
4		Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	138,27
5		Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych na ławie z piasku	m	52,06
6		Rozbiórka śmietników z prefabrykatów betonowych i fundamentów z wywiezieniem gruzu na odległość do 5 km	m ³	36,36
7		Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu AROT	m	31,900
8		Montaż płyt odciążających gr. 10-15 cm na podsypce piaskowej gr. 20 cm na istniejącej sieci ciepłowniczej	m	102,000
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
2.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
9		Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię i zatoki postojowe w gruncie kat. I-IV głębokości 62 cm	m ²	547,29
10		Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik i miejsca na odpady stałe w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m ²	87,77
2.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
11		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni i zatok postojowych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	547,29
12		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik z miejsca na odpady stałe o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	87,77
2.3	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
13		Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C _{50/30} na całej szerokości jezdni i zatok postojowych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	547,29
14		Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C _{50/30} pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	87,77
3	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		

1	2	3	4	5
15		Uzupełnienie przestrzeni za krawężnikami (obrzeżami) kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o szerokości do 1m -15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	255,81
16		Montaż wiat na odpady stałe (materiał inwestora)	szt.	2,00
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
4.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
17		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	184,88
4.2	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
18		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	70,93
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
19		Wykonanie nawierzchni jezdni i zatok postojowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	547,29
20		Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	87,77
6	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
21		Wykonanie oznakowania poziomego wg. stałej organizacji ruchu	m ²	14,10
6.2	D-07.01.02	Oznakowanie pionowe		
22		Wykonanie oznakowania pionowego wg. stałej organizacji ruchu - znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne	szt.	9,00
23		Wykonanie oznakowania pionowego wg. stałej organizacji ruchu - tabliczki do znaków	szt.	3,00
7	D-09.0.00	NAWIERZCHNIE		
7.1	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
24		Obsianie trawników	m ²	685,30