



Bartoszyce 16.10.2019

Znak pisma: 271.21.2019

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pt.: „Dokończenie rozpoczętej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zlokalizowanej na działce miejskiej przy ul. Słowackiego.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Proszę o informacje czy możliwe jest dokonanie wizji lokalnej terenu/obiektu.
2. W formularzu ofertowym jest napisane, że termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Tymczasem w SIWZ podane są tylko 2 kryteria tj.: Cena i okres gwarancji. Prosimy o wyjaśnienie.
3. Pkt VIII p. 6 SIWZ: „Zamawiający przewiduje zorganizowanie zebrania wszystkich wykonawców” - prosimy o podanie terminu w dniach 16 lub 17 października br. chcielibyśmy przeprowadzić wizję lokalną placu budowy. Prosimy o wyznaczenie osoby, z którą mamy się kontaktować w tej sprawie (i telefonu kontaktowego).
4. Pkt. XIII p. 2 SIWZ: „Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.” - prosimy o określenie zakresu przedmiotu zamówienia. „
5. We wzorze umowy §7 jest wynagrodzenie kosztorysowe, natomiast w SIWZ nie ma takiego zapisu. Prosimy o wyjaśnienie.
6. Czy załączone przedmiary są obligatoryjne i nie podlegają zmianom - pytamy ze względu na charakter wynagrodzenia w tej inwestycji (kosztorysowe?),
7. Jak będą rozliczane roboty niewystępujące w przedmiarach a niezbędne do wykonania zadania?
8. Prosimy o zmianę wysokości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%.
9. Ze względu na wymóg Zamawiającego złożenia kosztorysów w formie edytowalnej - prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej np. ATM.
10. Czy posiadane przez naszą firmę doświadczenie zdobyte podczas budowy hotelu z basenem i SPA o wartości powyżej 30 mln zł brutto spełnia warunek udziału w przetargu dotyczący wiedzy i doświadczenia opisany w SIWZ dział V pkt 3 ?
11. W §7 pkt 6 projektu umowy prosimy o zmianę wartości 30% na 10% . Jest to standardowa wartość w każdej umowie o roboty budowlane w zamówieniu publicznym.
12. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji robót wykonanych.
13. Czy montowany system podłogi rozumiany w całości jako ruszt sprężysty oraz nawierzchnia sportowa musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14 904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu

notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego wykonawca podłogi musiał będzie przedstawić Zamawiającemu:

- a/ deklarację właściwości użytkowych,
- b/ kartę techniczną
- c/ świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę wystawioną potwierdzające dokonanie wymaganych w normie badań 13 - kryteriów

d/ raport z klasyfikacji reakcji na ogień i wydzielania dymu na poziomie min. CfIS1?

14. Czy Zamawiający będzie wymagał dla polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowanie rolowanej wykładziny PCV, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o minimum 7,5 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowił wielowarstwowa warstwa czystego 100% PVC o grubości min. 2mm, która to nawierzchnia sportowo dodatkowo dla potwierdzenia swej jakości certyfikaty światowych federacji sportowych takich jak:

- a. Certyfikat FIBA (światowej federacji koszykówki)
- b. Certyfikat FIVB (światowej federacji siatkówki)
- c. Certyfikat EHF (europejskiej federacji piłki ręcznej)
- d. Certyfikat IHF (światowej federacja piłki ręcznej)
- e. Certyfikat IFF (światowej federacji unihokeja)

15. Czy dla zagwarantowania jakości, żywotności podłogi sportowej oraz podniesienia jej parametrów sportowo - użytkowych należy ten cały system podłogi wykonać ze sklejki wilgocioodpornej w całości liściastej min. BFU100 ? Dotyczy to w szczególności:

- konstrukcji legarowanej z fabrycznie wykonaną i zamontowaną podkładką sprężystą zapewniającą amortyzację systemu
- ślepej podłogi
- warstwy płyty rozkładającej 12 mm

16. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania podłogi sportowej z wykładziną syntetyczną heterogeniczną o grubości minimum 7,0 mm, której warstwa wierzchnia PCV będzie o grubości minimum 2,0 mm?

17. Czy dodatkowo Zamawiający będzie wymagał certyfikatów sportowych FIVB (siatkówka), FIBA (koszykówka), EHF i/lub IHF (piłka ręczna) na zainstalowaną wykładzinę na systemowej podłodze sportowej?

18. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu zawartego w Rozdział V pkt. 2 ppkt.3 SIWZ tj.: "Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) dwu zadań, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie budynków zaliczających się do Kategorii XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny. Z zastrzeżeniem, że minimalna wartość jednej z robót nie może być niższa niż 6.000.000,00 zł. (brutto),,

na:

wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) dwu zadań, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej. Z zastrzeżeniem, że minimalna wartość jednej z robót nie może być niższa niż 6.000.000,00 zł. (brutto),.

19. Prosimy o odpowiedź czy załączone przedmiary można weryfikować , czy muszą pozostać bez zmian?
20. Prosimy o sprecyzowanie wykończenia elewacji. Dokumentacja mówi o płytach włókno-cementowych, a przedmiar o wyprawie z tynku.
21. Na przekrojach widoczne są sufity podwieszane, opisy warstw posadzek 4 i 5 nie uwzględniają sufitów podwieszanych. Proszę o uściślenie wykończenia sufitów pomieszczeń. Jeśli mają być to sufity podwieszane prosimy o ich wyspecyfikowanie.

Odpowiedzi:

Ad 1. Tak. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej terenu/obiektu.

Ad 2. Zamawiający podczas wyboru oferty będzie stosował dwa opisane kryteria.

Ad 3. Zamawiający przewiduje zorganizowanie zebrania wszystkich wykonawców" - prosimy o podanie terminu w dniach 18 października godz. 10:00.

Ad 4. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w pkt II siwz oraz projekcie umowy.

Ad 5. Projekt umowy jest integralną częścią siwz.

Ad 6. Przedmiary są obligatoryjne i nie podlegają zmianom.

Ad 7. Na podstawie średnich stawek wymienionych z zbiorach sekocenbud 2019r III kwartał Warmia i Mazury.

Ad 8. Zamawiający zmienia wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ustala je na poziomie 8%.

Ad 9. Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarów.

Ad 10. TAK

Ad 11. Zamawiający w §7 pkt 6 projektu umowy zmienia wartości 30% na 15%.

Ad 12. Przedmiary dołączone do siwz są inwentaryzacją robót.

Ad 13. Montowany system podłogi rozumiany w całości jako ruszt sprężysty oraz nawierzchnia sportowa musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14 904, na potwierdzenie czego wykonawca podłogi musiał będzie przedstawić Zamawiającemu:

a/ deklarację właściwości użytkowych,

b/ kartę techniczną

c/ świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę wystawioną potwierdzające dokonanie wymaganych w normie badań 13 - kryteriów

d/ raport z klasyfikacji reakcji na ogień i wydzielania dymu na poziomie min. CfIS1.

Ad 14. Zamawiający będzie wymagał dla polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowanie rolowanej wykładziny PCV, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o minimum 7,0 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowił wielowarstwowa warstwa czystego 100% PVC o grubości min. 2,0 mm, która to nawierzchnia sportowo dodatkowo dla potwierdzenia swej jakości certyfikaty światowych federacji sportowych takich jak:

Certyfikat FIBA (światowej federacji koszykówki)

Certyfikat FIVB (światowej federacji siatkówki)

Certyfikat EHF (europejskiej federacji piłki ręcznej)

Certyfikat IHF (światowej federacja piłki ręcznej)

Ad 15 Cały system podłogi wykonać ze sklejki wilgocioodpornej w całości liściastej min. BFU100.

Ad 16. Patrz wyżej

Ad 17. Patrz wyżej

Ad 18. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu zawartego w Rozdział V pkt. 2 ppkt.3 SIWZ w wersji zaproponowanej.

Ad 19. Patrz wyżej

Ad 20. **Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.** W projekcie przewidziano zastosowanie wyprawy elewacyjnej silikonowej wg kolorystyki elewacji. Wyprawy elewacyjne silikonowe można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej . Wykonanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż 5°C nie wyższych niż 25°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek poniżej 0 ° C w przeciągu 24 godzin . Fakturę (podziały i płaszczyzny) oraz projektowaną kolorystykę elewacji przedstawiono na rys. elewacji .

Ad 21. Maja być sufity podwieszane o parametrach min jak np.:Ecophon Hygiene Clinic (pochłanianie dźwięku LW 1,00, Klasa ISO 4, klasa odporności mikrobiologicznej MI, klasa szybkości usuwania cząstek CP5).

Uzupełnienia

W poz 43 i 44 przedmiaru wykonawca powinien założyć również dostawę urządzenia.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja