



BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



Urząd Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1

tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl

<http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 14.05.2009

Nasz znak: 341/10/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/10/2009.

Nazwa zadania: Budowa uzbrojenia osiedla międzytorze zadanie 2-etapII i III.

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania

1. Ile studni należy przyjąć do wyceny?
2. Czy studnie kanalizacji deszczowej mają być wykonane z pierścieniami odciążającymi?
3. Czy inwestor dopuszcza wycenę i wykonanie studni niższych niż 1,5m dn1000 i PE600?
4. Czy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy przyjąć rury wielowarstwowe czy lite?
5. Na jakie ciśnienie mają być odporne rury wodociągowe lub jakie grubości ścianek rur dn110 i dn 160 należy przyjąć do wyceny?
6. Na mapie sytuacyjnej wrysowano linią przerywaną przyłącza sanitarne do budynków. Czy przyłącza należy wykonać wraz z siecią sanitarną lub czy należy uwzględnić jakikolwiek roboty dodatkowe związane z zaprojektowanymi przyłączami?
7. Czy przedmiot zamówienia obejmuje budowę wpustów deszczowych i przykanalików lub czy jakieś istniejące wpusty należy włączyć do zaprojektowanych studni?
8. Czy na trasie zaprojektowanych sieci wod-kan istnieją nawierzchnie dróg i chodników których rozbiórkę i odtworzenie należy przyjąć do wyceny?
9. Czy inwestor może udostępnić zdjęcia okolicy na której należy wykonać sieci.
10. Kto jest właścicielem dróg i czy będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego?
11. Czy należy zasypać wykopy gruntem rodzimym, czy pospółką?
12. Czy zasypane wykopy należy zagęścić, czy tylko podsypkę i obsypkę rur?
13. Jaki stopień zagęszczenia gruntów będzie wymagany?
14. Czy przedmiary robót można korygować?
15. Czy wycenę należy sporządzić wg przedmiarów czy według dokumentacji?

16. Czy rozliczenie inwestycji będzie ryczałtowe, czy kosztorysowe kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych?

Odpowiedzi:

Ad 1. Do wyceny należy przyjąć ilość studni z przedmiarów.

Ad 2. Tak, studnie mają być wykonane z pierścieniami odciążającymi.

Ad 3. Nie zamawiający dopuszcza studnie dn 1200

Ad 4. Do wyceny należy przyjąć rury klasy ppk- 2 i PVC SN 200x4,9.

Ad 5. Próba ciśnieniowa 1.0 MPa.

Ad 6. Nie należy przyjmować żadnych robót.

Ad 7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy dodatkowych elementów.

Ad 8. Na trasie budowy nie istnieją nawierzchnie dróg.

Ad 9. Wskazana wizja na placu budowy.

Ad 10. Właścicielem jest Gmina Miejska i opłata za zajęcie pasa drogowego nie będzie wymagana.

Ad 11. Wykop należy zasypać gruntem rodzimym.

Ad 12 Zgodnie z KNR 2-01 t 230

Ad 13 jw.

Ad 14 Nie można korygować przedmiarów

Ad 15 Według przedmiarów

Ad 16 Rozliczenie będzie następować kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych

z poważaniem

PODINSPEKTOR
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Janusz Kowalski