

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 38 ust. 2 na zadane w dniu 22.06.2009 r. pytania, Zamawiający przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia w formie kosztorysu uzupełniającego do kosztorysu podstawowego.

Pierwszy kosztorys oraz uzupełnienie powinno traktować się razem.

Treść zapytania:

1. W projekcie technicznym instalacji elektrycznej (p.3.2) jako kabel zasilający rozdzielnicę główną boiska podany jest kabel YKY 5x35mm². Jako ilość w p.5 projektu podane jest 160mb tego kabla. W przedmiarze brak jest ułożenia tego typu kabla w wykopie ziemnym. Proszę o udzielenie wyjaśnienia czy należy dodatkowo wycenić ułożenie tego kabla?
2. Analogiczne pytanie dotyczy kabla YKY 4x35mm² od istniejącego ZK-3 do projektowanej szafki pomiarowej (w p.5 podano długość tego kabla jako 5m). Proszę o udzielenie wyjaśnienia czy należy dodatkowo wycenić ułożenie tego kabla?.
3. W wydanych przez ENERGA S.A. warunkach przyłączenia podano, że szafkę pomiarową wykonuje Inwestor tzn. ZAO w Bartoszycach. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej montażu szafki pomiarowej. Czy należy montaż szafki pomiarowej energii elektrycznej dodatkowo wycenić?
4. W przedmiarze brak jest wykonanie montażu rozdzielnicy głównej boiska. Czy należy dodatkowo wycenić montaż rozdzielnicy głównej boiska?
5. W punkcie 3.5 opisu technicznego instalacji elektrycznej jest zapis „ Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować wyłączniki różnicowoprądowe”. W schemacie ideowym projektowanej rozdzielnicy głównej w segmencie dotyczącym oświetlenia boiska brak jest wspomnianych wyłączników. Proszę o wyjaśnienia.
6. W projekcie technicznym w zarówno w części opisowe jak i na schematach i planach brak jest zupełnie tematu „ Ochrona odgromowa obiektu ORLIK 2012”. Również w przedmiarze brak jest odnośnych pozycji dotyczących ochrony odgromowej boiska. Czy należy wykonać ochronę odgromową boiska i jak ją dodatkowo wycenić?
7. W przedmiarze robót brak jest ponadto:
 - nasypiania warstwy piasku na dnie rowu kablowego
 - montażu tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupów oświetleniowych
 - montażu uzemień ochronnych słupów końcowych w ramach linii oświetleniowych.Czy powyższe roboty należy dodatkowo wycenić?