

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Bartoszyce
11-200 Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Opracowała:

Karolina Chilmanowicz

I. Część opisowa

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej w Bartoszycach” w ramach rozbudowy cmentarza komunalnego w Bartoszycach.

Zakres rzeczowy:

Zakres obejmuje wykonanie rozbudowy cmentarza komunalnego polegającej na budowie kolumbarium, oznaczonego jako K4 wraz z ciągiem pieszym oraz schodami terenowymi. Przewidziano budowę kolumbarium zintegrowanego z murami oporowymi żelbetowymi. Wysokość kolumbariów wynosi ok. 115-180cm. ponad poziom gruntu, dzięki temu zapewniona będzie niezbędna balustrada zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. Nisze zlokalizowane będą dwustronnie. Od strony wyższego gruntu zlokalizowany dwa lub trzy poziomy nisz na urny. Konstrukcja nisz na urny żelbetowa, prefabrykowana, umożliwiająca łatwe i powtarzalne zestawianie zespołów kolumbariów w zależności od potrzeb i ukształtowania terenu; Zamknięcie komór urnowych płytą granitową gr. 3cm mocowanej na śruby i dodatkowo na klej; od strony widocznej przewidziano wykończenie z cegły licowej klinkierowej szarej lub jasno szarej. Przykrycie ściany kolumbariów płytą granitową ze spadkiem. Część podziemna zabezpieczona hydroizolacją - pasta bitumiczna gr. 4mm. zabezpieczoną od zewnątrz przed uszkodzeniem folią kubelkową z warstwą poślizgową. Kolory kolumbarium: cegła klinkierowa ścian -kolor ceglasty, kolor klap na komorach - oliwkowy. Górna płyta granitowa o szerokości 100cm., grubości 6-10cm., w kolorze oliwkowym, takim samym jak kłapy komór.

Konstrukcja ciągu pieszych obok kolumbarium:

- wierzchnia nawierzchnia kruszywo łamane frakcja 2-6,3mm. gr.10cm.,
- podbudowa kruszywo łamane frakcja 2-31mm. warstwa spadkowa 10-16cm.,
- geowłóknina 110 g/m²,
- zagęszczona pospółka 15cm.,
- grunt rodzimy wyrównany i zagęszczony.

Konstrukcja schodów terenowych:

- bloki schodowe prefabrykowane na zaprawie M12,
- warstwa betonu 10cm. C12/15,
- podsypka z pospółki zagaszony $I_d=0,75$ gr. 30cm.,
- profilowany schodkowo grunt rodzimy po usunięciu humusu.

Szczegółowo przedmiot umowy opisany jest dokumentacji projektowej, w widoku graficznym oraz przedmiarach, które stanowią jedynie dokument pomocniczy do Opisu przedmiotu zamówienia.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

(45111200-0) - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

(45233222-1) - Roboty w zakresie chodników

(45112710- 5) - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

(45111291- 4) - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

(45233200-1) - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

(45112700-2) - Roboty w zakresie kształtowania terenu

(45233120-6) - Roboty w zakresie budowy dróg

(45262311-4) - Roboty betonowe

Warunki finansowania:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

Gwarancja:

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 36 miesięcy, a maksymalny 84 miesiące.

Termin wykonania zamówienia :

Terminem, wykonania (realizacji) zamówienia jest okres do 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy.