

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY)

OBIEK: SIECI KANALIZACYJNE - PRZEBUDOWA

UL.STRUGA, DZ. 420, 421, 422, 423, 151/8, 3/4,
21/1, BARTOSZYCE

Lp.	Wskazanie opisu robót	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		KANALIZACJA DESZCZOWA				
1 d.1	KNR 2-25 0408 06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - rozebranie	m2	51,6		
2 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trelinki) o spoinach wypełnionych	m2	503		
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	252		
4 d.1	KNR 2-01 0217 06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład	m3	2890		
5 d.1	KNR 2-01 0317 05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z	m3	78,56		
6 d.1	KNR 2-01 0326 02	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach	m2	1158		
d.1	KNR 2-18 0501 04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm i obsypka o grub. 30cm.	m2	392,8		
8 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	18		
9 d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	188		
10 d.1	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	200		
11 d.1	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	94		
12 d.1	KNR 4-05I 0409-03	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym	kpl.	2		
13 d.1	KNR 2-18 0613 03	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	18		
14 d.1	KNR 2-18 0613 04	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5	[0.5 m] stud.	-8,5		
15 d.1	KNR 2-18 0625 02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez	szt.	14		
16 d.1	KNR 2-18 0613 05 analogia	Dostawa i montaż separatora subst. węglowodorów z osadnikiem piaskowym w	stud.	1		
17 d.1	KNR 2-18 0613 06 analogia	Separator w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	2		
18 d.1	KNR 2-18 0804 01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	18		
19 d.1	KNR 2-18 0804 02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	188		
20 d.1	KNR 2-18 0804 04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	m	200		
21 d.1	KNR 2-18 0804 05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm	m	94		
22 d.1	KNR 2-01 0320 05	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m3	867		
23 d.1	KNR 2-01 0230 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w	m3	2023		
24 d.1	KNR 2-01 0506 02	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.IV	m2	265,6		
25 d.1	KNR 2-01 0233 02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w	m2	1669,4		
26 d.1	KNR 2-25 0408 04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m2) - budowa z odzyskanego	m2	51,6		
Razem dział KANALIZACJA DESZCZOWA						