

# BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE



## Urząd Miasta Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1

tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

e-mail:[burmistrz@bartoszyce.pl](mailto:burmistrz@bartoszyce.pl) <http://www.bartoszyce.pl>



Bartoszyce 14.01.2009

Nasz znak: 341/01/2009

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/01/2009.

Nazwa zadania: Przebudowa ciągu dróg gminnych Wojska Polskiego Nr201117N i Marksa Nr201078N w ramach zamierzenia budowlanego dotyczącego modernizacji tzw. "dróg poczołgowych" w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianie i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Zmiany

1. W kosztorysie ofertowym ul Wojska Polskiego branża drogowa usuwa się niżej wymienione pozycje których nie należy uwzględniać w wyliczeniu wartości zamówienia.

Kosztorys ofertowy

Modernizacja tzw. Dróg poczołgowych tj. ul. Wojska Polskiego w Bartoszycach

- 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórki (D.01.00.00)
- 1.2 KNR 201/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-46-55-cm szt 23
- 1.4 KNR 201/110/1 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, dźwycze m3 41,4
- 1.5 KNR 201/110/4 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5-km odległości, dźwycze m3 2,00 41,4
- 1.6 KNR 201/110/2 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, karpina mp 34,5
- 1.7 KNR 201/110/3 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, gałęzie mp 506
- 1.8 KNR 201/110/5 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5-km odległości, karpina i gałęzie mp 2,00 540,5
- 1.16 KNR 231/806/7 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, kostka 15-cm m2 3 419
- 1.17 KNR 231/806/6 Rozebranie chodników z kostki betonowej m2 1 129
- 1.18 KNR 201/129/8 Rozebranie płyt ażurowych m2 600
- 1.19 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla

pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 542

- 1.20 KNR 231/804/7 Rozebranie nawierzchni, z brukowca mechanicznie, wysokość brukowca 13-17-cm m2 128
  - 1.22 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej m 38
  - 1.23 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20-cm na podsypce piaskowej m 786
  - 1.24 KNR 231/813/8 Rozebranie krawężników, kamiennych 20x35-cm na podsypce piaskowej m 1 048
  - 1.26 KNR 225/419/5 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi-70-mm - rozebranie szt 9
  - 1.27 KNR 225/420/3 Znaki drogowe, płaskie - rozebranie szt 9
  - 1.28 KNR 404/1103/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 5 samochodów na zmianę m3 876
  - 1.29 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 876
  - 1.30 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu m3 2,00 876
2. W kosztorysie ofertowym ul Karola Marksa branża drogowa usuwa się niżej wymienione pozycje których nie należy uwzględniać w wyliczeniu wartości zamówienia.

Kosztorys ofertowy

Modernizacja tzw. Dróg poczołgowych tj. ul. Karola Marksa w Bartoszycach

strona nr: 2

Kosztorys ofertowy

- 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórki (D.01.00.00)
- 1.2 KNR 201/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-46-55-cm szt 62
- 1.4 KNR 201/110/1 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, dźwyc m3 111,6
- 1.5 KNR 201/110/4 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5-km odległości, dźwyc m3 2,00 111,6
- 1.6 KNR 201/110/2 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, karpina mp 93
- 1.7 KNR 201/110/3 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2-km, gałęzie mp 1 364
- 1.8 KNR 201/110/5 Wywożenie dźwyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5-km odległości, karpina i gałęzie mp 2,00 1 457
- 1.13 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12-cm m2 588
- 1.14 KNR 231/806/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 16-cm m2 3 530
- 1.15 KNR 231/806/8 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, mechanicznie, kostka 23-cm m2 2 764

- 1.16 KNR 231/804/7 Rozebranie nawierzchni, z brukowca mechanicznie, wysokość brukowca 13-17-cm m2 48
- 1.18 KNR 201/129/8 Rozebranie płyt ażurowych m2 45
- 1.22 KNR 231/806/4 Rozebranie chodników z kostki betonowej 6cm m2 88
- 1.23 KNR 231/806/5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8cm m2 222
- 1.24 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 4 197 ....
- 1.25 KNR 231/813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej m 39
- 1.26 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20-cm na podsypce piaskowej m 845
- 1.27 KNR 231/813/8 Rozebranie krawężników, kamiennych 20x35-cm na podsypce piaskowej m 1 906
- 1.28 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3 97
- 1.29 KNR 231/818/1 Rozebranie poręczy ochronnych m 50
- 1.30 KNR 225/419/5 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi-70-mm - rozebranie szt 25
- 1.31 KNR 225/420/3 Znaki drogowe, płaskie - rozebranie szt 38
- 1.32 KNR 404/1103/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 5 samochodów na zmianę m3 1 809
- 1.33 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 1 809
- 1.34 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km ponad 1-km transportu m3 2,00 1 809
- 1.35 Koszty składowania gruzu
- 2.4 Koszty składowania ziemi

**3. Roboty wyżej wymienione nie będą przedmiotem zamówienia.**

- 4. Zamawiający dodaje folder branża sanitarna szczegółowo opisujący ul. Marksa

Z poważaniem

**Krzysztof Nałęcz**  
Burmistrz Miasta Bartoszyce