



PRZEKRÓJ 1-1



- I POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY
PŁYTA BETONOWA 100mm
ZASYPKA SPADKOWA Z ZUZŁU 250-600mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- II POSADZKA WG OPISU
PŁYTA BETONOWA 120mm
PODKŁAD Z GRUZU CEGLANEGO 150mm
GRUNT RODZIMY
- III TYNK ZEWNĘTRZNY 20mm
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 380mm/510mm
TYNK WEWNĘTRZNY 20mm


PRZEKRÓJ 2-2



- I POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY
PŁYTA BETONOWA 100mm
ZASYPKA SPADKOWA Z ZUZŁU 250-700mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- II POSADZKA WG OPISU
PŁYTA BETONOWA 120mm
PODKŁAD Z GRUZU CEGLANEGO 150mm
GRUNT RODZIMY
- III TYNK ZEWNĘTRZNY 20mm
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 510mm/380mm
TYNK WEWNĘTRZNY 20mm

UWAGA:
NA RYSUNKU PODANO WYMIARY DRZWI W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY
ORAZ WYMIARY OKIEN PO OBRYSIE OŚCIEŻNICY

PRZEKRÓJ 3-3



- I POKRYCIE DACHOWE Z 2 WARSTW PAPY
PŁYTA BETONOWA 100mm
ZASYPKA SPADKOWA Z ZUZŁU 400-700mm
PŁYTA STROPOWA GESTOZEBROWA DZ-4 280mm
TYNK SUFITU 20mm
- II POSADZKA WG OPISU
PŁYTA BETONOWA 120mm
PODKŁAD Z GRUZU CEGLANEGO 150mm
GRUNT RODZIMY
- III TYNK ZEWNĘTRZNY 20mm
MUR Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ 510mm/380mm
TYNK WEWNĘTRZNY 20mm

Rys. Nr 07	04-2007
PRZEKROJE I	
skala	1:100
INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZYCHODNI	
BARTOSZYCE, UL. MARKSA 10, DZIAŁKA NR 91/4	
Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce	
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA	
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
opracował:	autor: