Objaśnienia:

1. Gniazda komputerowe typu 2xRJ45 montować w podtynkowych puszkach fi60 bądź w puszkach natynkowych zgodnie z oznaczeniuami.
2. Gniazdo obok tablicy informacyjnej zainstalować na poziomie tablicy.
3. Dedykowane gniazda elektryczne są przewidziane w projekcie elektrycznym towarzyszącym ninejszemu opracowaniu.

Oznaczenia:

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP Kat. 5e montowane w puszce p/t lub n/t
- gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP Kat. 5e montowane w puszce p/t lub n/t

GPD - Główny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19" 42U)

PT - Przyłacze Telefoniczne

2xUTP KPR 100x42 - przewody w metalowym korytku elektroinstalacyjnym o gabarytach 100x42mm montowanym

2xUTP RKGL 32 p/t - przewody w rurkach karbowanych typu RKGL 32 montowanych p/t.

2xUTP RB 32 n/t - przewody w rurkach typu RB32 montowanych n/t (w przestrzeni nad sufitem podwieszanym).

- puszka rewizyjna, połączeniowa

- zmiana wysokości prowadzenia przewodów - pionowe zejście



Inwestycja:

PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR. EWID. 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5

Inwestor:
Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Generalny Projektant:
PR Architekci s.c.
ul. Dr. Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok
tel.: (085) 744 66 05
kom.: 509744346 lub 509744347

Temat:
TOM I - ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Faza opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek: BUDYNEK SIŁOWNI Z ZESP. SAUN. INSTALACJA LOG.

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Elektryczna:		
Projektant:		
mgr inż. Wojciech Grudziński	Bt-138/92	
Współpraca:		
mgr inż. Michał Redo		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z głównym projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-121/2010	1:100		T-4	C