




Km 0+132,45 ÷ km 0+139,30 - Skala 1:50
17,95÷18,30


Km 0+365,00 - Skala 1:50
15,30




SZCZEGÓŁ "D"




SZCZEGÓŁ "C"




SZCZEGÓŁ "B"



Szczegół krawężnika wtopionego na przejściu dla pieszych



SZCZEGÓŁ "A" skarpa



Lp.	OZNACZENIA	GRUB.
1	WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO	5 CM
2	PODBUDOWA ZASADNICZA Z BWTONU ASFALTOWEGO	13 CM
3	PODBUDOWA POMOCNICZA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO	20 CM
4	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU O WSKAŻ. NOŚNOŚCI CBR 25 %	40 CM
5	KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30 CM WYSTAJĄCY	-----
6	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4	5 CM
7	ŁAWA BETONOWA Z BETONU B-10 Z OPOREM	-----
8	BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - POLBRUK	6 CM
9	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4	4 CM
10	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU	10 CM
11	OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm	-----
12	BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - POLBRUK	8 CM
13	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4	3 CM
14	PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO	-----
15	KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30 CM WTOPIONY PROSTOKĄTNY	15 CM
16	ŁAWA BETONOWA 10x20 CM Z BETONU B-10 BEZ OPORU	-----
17	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA ASFALTOWEGO	-----
18	PODSYPKA PIASKOWA	5 CM

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe

OLKOM

10-691 Olsztyn, ul. Herdera 11/17

konto: PKO BP II O/Olsztyn nr 86 1020354 10000570200118570

Temat: Przekroje konstrukcyjne

Przebudowa ul. Wybrzeża i ul.Jagiellończyka

w Bartoszycach - etap II i III

BRANŻA DROGOWA

Projektant: mgr inż. W. Wojciechowicz Upr. Nr 63/91/OL

Sprawdzający: mgr inż. W. Dobrowolski Upr. Nr 69/01/OL

Stadium: 1:50, 1:20

Skala: 1:50, 1:20

Data: 09.2008

Rys nr.: 8