

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT:	Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy ul. Staszica w Bartoszycach”
ADRES OBIEKTU:	Gmina Bartoszyce, powiat bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.
INWESTOR:	Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 2 11-200 Bartoszyce
OPRACOWANIE:	Geobet Sp. z o.o. Al. Przyjaciół 40/7 10-148 Olsztyn

WYSZCZEGÓLNIENIE	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Tomasz Kuś	BRANŻA DROGOWA - do projektowania bez ograniczeń	WAM/0048/PWOD/12 WAM/BD/0107/12	02.2017	
Opracował	Bartłomiej Bandurski	BRANŻA DROGOWA -	-	02.2017	

1. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU	3
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....	3
1.2. CEL OPRACOWANIA.....	3
1.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI.....	4
1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU.....	4
1.5. ZNAKI DROGOWE	4
Oznakowanie Pionowe	4
Oznakowanie Poziome	5
1.6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU	5
2. TABELA UZGODNIEŃ	6
CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU.....	7

1. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt oznakowania i organizacji ruchu dla ul. Staszica (droga gminna nr 201106N) w miejscowości Barotszyce.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, a firmą Geobet Sp. z o.o. z siedzibą Al. Przyjaciół 40/7, 10 - 148 Olsztyn,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. nr 98 poz. 602 (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729),
- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002r poz. 1393),
- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich usytuowania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm).

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczne oraz prawidłowe oznakowanie przebudowywanej ul. Staszica (droga gminna nr 201106N) w miejscowości Bartoszyce.

1.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Staszica w miejscowości Bartoszyce jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową klasy D, o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. Parametry drogi:

- przekrój uliczny,
- szerokość jezdni 5,00m,
- chodnik obustronny szerokości 1,50m,
- kategoria obciążenia ruchem KR2.

1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt oznakowania i organizacji ruchu opracowano w związku z przebudową ulicy Staszica w Bartoszycach.

Organizacja ruchu przewiduje wymianę istniejącego oznakowania (gdy inwestor stwierdzi taką potrzebę) z wprowadzeniem lokalizacji nowych znaków pionowych, wykonanie oznakowania poziomego.

W części graficznej przedstawione są projektowane elementy organizacji ruchu.

1.5. ZNAKI DROGOWE

Oznakowanie Pionowe

Wszystkie znaki należy przymocować do słupków z rur stalowych zabetonowanych trwale do gruntu. Jeżeli odległość od krawędzi jezdni jest większa niż 2,0m znak należy przymocować zgodnie z warunkami normatywnymi. Nowe znaki powinny być wykonane z folii odbłaskowej II generacji oraz być wielkości małej.

Zestawienie istniejącego oraz projektowanego oznakowania pionowego:

Lp.	znak	Istn.	Do usunięcia	Proj.
1	D-6	0	0	4
	razem	0	0	4

Znaki D-6 wykonać na tablicy fluorescencyjnej.

Oznakowanie Poziome

Wszystkie znaki należy wykonać przy użyciu farby chemoutwardzalnej wykonane jako grubowarstwowe do trwałego oznakowania nawierzchni dróg koloru białego.

Zestawienie oznakowania projektowanego

Lp.	Typ znaku	Ilość [m2]
1	P – 10	20,00
2	P – 10	45,00(czerwono)
	suma	65,00

1.6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego IV kwartał 2017r. Dokładny termin zostanie przekazany przez wykonawcę robót do Urzędu Miasta Bartoszyce, właściwego Komendanta Policji na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem prac.

2. TABELA UZGODNIENÍ

Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy ul. Staszica w Bartoszycach”



CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NR 11/2017

Działając w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 128 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729 z późn. zm.), po rozpatrzeniu:

projektu stałej organizacji ruchu na DG 201106 N ul. Staszica w Bartoszczach

opracowanego przez: Pana Leszka Michałka przesłanego pismem z dnia 23.03.2017r. (data wpływu 24.03.2017r.) przez Geobet Sp. z o.o., ul. Przyjaciół 40/7; 10-148 Olsztyn

stosownie do § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

przedmiotową organizację ruchu zatwierdzam w całości z n/w uwagami

1. Należy zastosować oznakowanie spełniające wymagania:

- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z póź. zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz załącznikami nr 1 - 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z póź. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729 z późn. zm).

2. Zastosowane znaki drogowe muszą być co najmniej z grupy wielkości – małe (M), lica znaków mogą być wykonane z folii odbłaskowej typu 1, za wyjątkiem znaku typ A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b które powinny być z grupy znaków średnich oraz wykonane z foli odbłaskowej typu 2.

W przypadku mocowania kilku znaków w pionie grupy wielkości tych znaków muszą być takie same.

3. Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej 10 m.

4. Znaki pionowe należy umieścić na wysokości 2,00 m od poziomu terenu, a w przypadku znaków usytuowanych na chodniku – 2,20 m.

5. Projektowane oznakowanie należy dostosować do istniejącego w taki sposób, aby zachowana była czytelność i funkcjonalność zastosowanych znaków.

6. Starosta Bartoszycki jako organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Bartoszyckiego zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia zmian w zatwierdzonej organizacji ruchu podczas jej obowiązywania.
7. Niniejsza klauzula rozpatrzenia organizacji ruchu dotyczy wyłącznie organizacji ruchu zlokalizowanej w pasie drogowym dróg publicznych tj. drogi gminnej.
8. Integralną część niniejszego zatwierdzenia stanowi projekt zmian w stałej organizacji ruchu.

Zatwierdzona organizacja ruchu jest ważna do dnia 05.04.2019r.

POUCZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729 z późn. zm.) jednostka wprowadzająca zatwierdzoną organizację ruchu zobowiązana jest powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz komendanta Policji w Bartoszczach o **faktycznym terminie** jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia spowoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 w/w rozporządzenia.


Z up. STAROSTY
J. Zbigniew Nadolny
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Geobet Sp. z o.o.
ul. Przyjaciół 40/7; 10-148 Olsztyn
2. Burmistrz Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1; 11-200 Bartoszyce
3. Komenda Powiatowa Policji w Bartoszczach
ul. Warszawska 9, 11-200 Bartoszyce
4. a/a



URZĄD MIASTA BARTOSZYCE



TI.7011.10.2016

Bartoszyce, ²¹03.2017r.

**STAROSTWO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH**

11-200 Bartoszyce, ul. Grzegorzewskiego 1
NIP 743-15-43-516 • REGON 510750367

Geobet Sp. z o.o.

Al. Przyjaciół 40/7

10-148 Olsztyn

Dotyczy: Zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

Uzgadnia się projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy ul. Staszica w Bartoszykach” z uwagą likwidacji dwóch znaków D-40, D-41 dotyczących strefy zamieszkania.

BURMISTRZ
[Signature]
Piotr Petrukowski

Otrzymują:

- 1) Geobet Sp. z o.o., Al. Przyjaciół 40/7, 10-148 Olsztyn
- 2) a/a

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743-000-77-29
REGON: 000524329

E-mail: urząd.miasta@bartoszyce.pl
WWW: www.bartoszyce.pl
Telefon: 89 762 98 04
Fax: 89 762 98 05

Wydział: Techniczno - Inwestycyjny
Telefon: 89 762 98 42
E-mail: bogdanmroczek@bartoszyce.pl
Opracował(a): Bogdan Mroczek



źródło: <https://www.google.pl>

Projekt:

Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy ul. Staszica
w Bartoszycach

Branża:

Drogi (D)

Obiekt:

Droga gminna nr 201106N w miejscowości Bartoszyce

Inwestor:

Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Bohaterów Monte Cassino 2, 11-200 Bartoszyce

Główny projektant:



Geobet Sp. z o.o.

10-148 Olsztyn, Al. Przyjaciół 40/7,
tel. +48895213903

Rysunek:

Lokalizacja drogi

Projektował:

mgr inż. Tomasz Kuś

Nr upr.

WAM/0048/POWD/12
WAM/BD/0107/12

Podpis:

Data:

marzec 2017

Skala:

1:20000


Opracował:

Bartłomiej Bandurski

Podpis:


Rys:

D.00



Legenda:

- krawężnik drogowy
- krawężnik najazdowy
- obrzeże betonowe
- powierzchnia jezdni
- powierzchnia chodnika
- powierzchnia zjazdu
- powierzchnia zieleni
- D-6 projektowane oznakowanie pionowe
- P-10 projektowane oznakowanie poziome

Projekt: Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy ul. Staszica w Bartoszycach			
Branża:		Drogi (D)	
Obiekt:		Droga gminna nr 201106N w miejscowości Bartoszyce	
Inwestor:		Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 2, 11-200 Bartoszyce	
Główny projektant:		<div><div>Geobet Sp. z o.o. 10-148 Olsztyn, Al. Przyaciół 40/7, tel. +4895213903</div></div>	
Rysunek:		Stała organizacja ruchu	
Projektował:	Nr upr. WAM/0048/POWD/12 WAM/BD/0107/12	Podpis:	Data: marzec 2017
mgr inż. Tomasz Kuś			Skala: 1:500
Opracował:		Podpis:	Rys: D.01
Bartłomiej Bandurski	-		