

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Bartoszczach – Etap 2

Kod wg. CPV:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45.23.21.11-6 Rurociągi wody ściekowej
45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Bartoszyce
11-200 Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1

Opracowała:

Karolina Chilmanowicz

I. Część opisowa

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulicy Broniewskiego (odcinek od ulicy Nałkowskiej do ulicy Żeromskiego) w Bartoszczach. Trasa projektowanego odcinka ulicy Broniewskiego to odcinek prosty długości 255m. Trasa na tym odcinku w przekroju poprzecznym posiada jezdnie o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych (YOMB) o szerokości 6,00m. Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty drogowe (przebudowa nawierzchni ulicy, budowa chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej),
- przebudowa kanalizacji deszczowej (regulacja studni rewizyjnych i wpustów ulicznych),
- budowa oświetlenia ulicznego,
- usunięcie kolizji z siecią gazową,
- założenie rur osłonowych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, które są załącznikiem do SWZ.

Do każdego z zadań należy uwzględnić wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu.

Do każdego z zadań należy uwzględnić wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych.

Wzór tablic informacyjnych:



- „nazwa funduszu” - należy wpisać **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**.
- „nazwa projektu” - należy wpisać **Przebudowa ulicy Broniewskiego w Bartoszych- etap 2**

Wzory projektu w formacie PDF i EPS są dostępne na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekcji „Materiały”: <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych>

Pliki zawierają grafikę wektorową o wymiarach 120x80 cm.

Użyty w projekcie font Poppins można pobrać pod adresem: <https://fonts.adobe.com/fonts/poppins>

Parametry techniczne:

Wielkość tablic:

- minimalny rozmiar tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm, jednak jej wielkość powinna zależeć też od charakteru projektu i lokalizacji tablicy; w przypadku zastosowania innego rozmiaru należy zachować proporcje tablicy, w tym napisów i rozmieszczenia poszczególnych elementów
- informacje na tablicy powinny być widoczne i czytelne dla odbiorców
- jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to jej powierzchnia powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią.

Ustawienie i utrzymanie:

- tablice należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych
- należy ustawić przynajmniej dwie tablice informacyjne, na odcinku początkowym i końcowym
- do ustawienia należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie ograniczała widoczności na drodze; ponadto umieszczenie tablic nie może zakłócać ładui przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody
- tablice umieszcza się na okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania drogi do użytkowania

Przeznaczenie materiałów z rozbiórki należy uzgodnić z Zamawiającym.

Materiały przewidziane do odzysku należy załadować na środki transportu i odwieźć w miejsce złożenia tj. na plac składowy Zakładu Usług Komunalnych, ul. Struga 12A. Tam należy je rozładować, ułożyć w regularnych pryzmach i przekazać protokolarnie Dyrektorowi ZUK.

Przedmiary robót udostępniono Wykonawcy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia

i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będą stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy. **Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.**

Wykonawca robót jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów budowy np.:

- dokumentacja realizacyjno-technologiczna i dokumentacja powykonawcza,
- wybudowanie i utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu,
- koszty utrzymania dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z budową oraz ewentualną odbudową ich,
- nadzór geodezyjny oraz geologiczny,
- wznowienie punktów granic pasa drogowego,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- wycinka drzew, zabezpieczenie deskami drewnianymi, na okres wykonywania robót budowlanych drzew

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym zaleca się dokonanie wizji w terenie.

Gwarancja:

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 36 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia :

Terminem, wykonania (realizacji) zamówienia jest okres do 12 miesięcy, liczonych od dnia podpisania umowy.

Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się okresu realizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przez Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. COWiK w Bartoszycach.

Warunki finansowania:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.