



FUNDAMENT KOLUMBARIUM IV
WIDOK Z GÓRY 1:100



WYKAZ ZBROJENIA

Element		Rodzaj i liczba prętów zbrojenia							
Nazwa	Liczba	Nr	Długość	Liczba w 1 el.	Liczba ogólna	A-IIIIN			
						8	10	12	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
KOLUMBARIUM NR4	1	1	12	1,90	110	110			209,0
	1	2	8	21,90	23	23	503,7		
	1	3	12	2,65	107	107			283,6
	1	5	8	1,84	107	107	196,9		
RAZEM [mb]							700,6	0,0	492,6
Ciężar 1mb pręta [kg]							0,395	0,617	0,888
Masa [kg]							276,4	0,0	437,3
Masa ogółem [kg]							713,7		
PŁYTA DOLNA BETON		POW. DESK.BET.		Pd		14,41		m2	
		OBJĘTOŚĆ BET.		Vbet		13,21		m3	
ŚCIANY BETON		POW. DESK.BET.		Pd		75,64		m2	
		OBJĘTOŚĆ BET.		Vbet		9,27		m3	



FUNDAMENT ŻELBETOWY KOLUMBARIUM OBMUROWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
W CZĘŚCI PODZIEMNEJ MUR Z BŁOCKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE M12
POWYŻEJ Z CEGŁY KLINKIEROWEJ NA ZAPRAWIE SYSTEMOWEJ DO KLINKIERU KLASY M10
IMPREGNACJA ŚCIAN KLINKIEROWYCH W WARUNKACH POWIETRZNO-SUCHYCH
PO 30 DNIACH OD WYKONANIA ŚCIANY

BETON C20/25 W6
STAL A-IIIIN

 inwestprojekt SŁUPSK		DATA	04. 2016
		SKALA 1:100/25	
		13	
TEMAT:	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Bartoszycach		
ADRES :	Bartoszyce ul.Leśna,OBREB NR5 , DZ.NR 56,57,58.		
INWESTOR :	Gmina Miejska Bartoszyce ul.Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce		
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY		
FUNDAMENT KOLUMBARIUM NR4			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. L.Lao	BK-7342/1304/96 spec.konstr.bud.	
SPRAWDZIŁ	inż. W. Łagun	Upr.nr 34/76 spec. konstr. bud.	